


Revisió del Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós. Any 2019.



0. Introducció.	4
1. Metodologia.	38
2. Anàlisi del sistema esportiu del municipi.	40
2.1 Anàlisi general de les instal·lacions existents.	49
2.2 Anàlisi específic de les instal·lacions a destacar.	95
3. Resum de l'anàlisi del sistema esportiu del municipi.	110
4. Necessitats d'equipaments esportius segons les diferents xarxes.	122
4.1. Concreció de la pràctica esportiva actual.	123
4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — horitzó 2028.	141
5. Propostes d'actuacions a desenvolupar.	152
5.1. Conclusions de la fase d'anàlisi i altres aspectes a tenir en compte.	153
5.2. Estudis de localització.	157
5.3. Línies de desenvolupament estratègic.	160
6. Avaluació econòmica de les actuacions a desenvolupar.	172
7. Planificació temporal de les actuacions a desenvolupar.	177
8. Resposta a l'informe d'adequació del MIEM de Palamós, realitzat pel Consell Català de l'Esport. Generalitat de Catalunya	179
9. Signatura dels autors i agraïments.	195

EL MIEM.

El MIEM s'emmarca en el desplegament del PIEC. Aquest fet afecta a les seves determinacions i al procés d'aprovació, també té incidència sobre la programació d'inversions de les diferents administracions en la construcció i millora d'instal·lacions esportives del municipi.

El MIEM o Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi esdevé l'instrument de planificació municipal que ha de permetre determinar les necessitats de les diferents xarxes d'equipaments esportius.

El MIEM planteja un procediment metodològic i estructurat que permet arribar a actuacions que donin resposta a les necessitats d'equipaments esportius del municipi. Aquest procediment es basa en el balanç entre l'oferta i la demanda d'equipaments esportius. Per a la seva redacció es fa servir la metodologia del PIEC, però cal ajustar-la als objectius i a les característiques pròpies del municipi.

El MIEM concreta els dèficits de cada un dels tipus d'equipaments i el seu emplaçament dins del municipi, tenint especial cura en la distribució equilibrada, segons les necessitats dels diferents districtes, barris, nuclis o entitats locals menors i segons la dotació de la xarxa bàsica, complementària o d'àmbit nacional.

El MIEM queda dividit, doncs, de la següent manera:

- **Introducció** en la que es parla d'aspectes referencials del treball i de l'àmbit d'actuació, la metodologia a seguir i altres aspectes geogràfics i demogràfics.

- El segon punt fa referència a l'**anàlisi general del sistema esportiu** diferenciant les instal·lacions esportives d'àmbit municipal, les d'àmbit privat, les dels centres docents.

- En el següent punt, anomenat **resum de l'anàlisi del sistema esportiu**, es fa un recompte de totes les instal·lacions i espais esportius censats i les zones d'equipaments susceptibles de dotar-les d'instal·lacions esportives en un futur immediat.

- El punt 4, **necessitats d'equipaments segons les diferents xarxes**, té l'objectiu d'establir les necessitats d'equipaments esportius, a partir d'una anàlisi dinàmica de l'oferta d'instal·lacions actuals i la demanda actual i futura.

- A partir de les necessitats detectades en el punt anterior s'enumeren les **propostes d'actuació a desenvolupar** o línies de desenvolupament estratègic.

- Per últim, abans de fer les aproximacions referents a la **inversió** dels diferents projectes, és necessari establir un **calendari** i els possibles **supòsits de revisió** dels mateixos, dins de l'**horitzó 2029**.

Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós.

0. Introducció

Aspectes claus

- 0.1. Antecedents.**
- 0.2. Línies estratègiques del municipi.**
- 0.3. Situació geogràfica.**
- 0.4. Territori.**
- 0.5. Anàlisi de les dades demogràfiques.**
- 0.6. Entitats esportives del municipi.**
- 0.7. Teixit associatiu.**

0.1. Antecedents

MIEM 2009

A l'any 2009 es fa el **MAPA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL MUNICIPI** en que l'Ajuntament de Palamós contracta a l'empresa **IAL Sport Consulting** i extrau les següents conclusions a mode d'equipaments esportius deficitaris en el municipi:

INTERPRETACIÓ I DIAGNÒSTIC

HORITZÒ 2015

Instal·lació	Número	Tipus	Xarxa
Pista poliesportiva	1	POL-1	Bàsica
Piscina coberta	1	PCO-2	Bàsica
Pavelló poliesportiu	1	PAV-3	Bàsica
Sala poliesportiva	1	SAL-2	Bàsica
Pistes de petanca	4	-	Complementària
Base nàutica	1	-	Complementària

Font: MIEM 2009 elaborat per IAL Sports Consulting.

1. EL MUNICIPI DE PALAMÓS

- Palamós centre de serveis: educació, sanitat, comerç i altres.
- Bon Aprofitament de l'entorn natural (el mar i circuits naturals per caminar i anar amb bicicleta).
- Previsió de creixement de la població:
Previsió de 22.097 habitants any 2015

2. GESTIÓ PÚBLICA DE L'ESPORT

- Model de gestió directa dels equipaments esportius.
- Convenis amb els clubs per a la utilització dels equipaments.
- Molta promoció de l'esport.
- Dèficit d'oferta esportiva pública directa en fitness i manteniment.

3. EL SISTEMA ESPORTIU DE PALAMÓS

- El teixit associatiu esportiu és potent en relació a la demografia.
- Ampli ventall d'entitats esportives:
-Important diversitat de disciplines esportives.
- Paper actiu de les entitats esportives a la vida esportiva municipal.
- Alt percentatge d'esportistes respecte a la població total.
- Instal·lacions esportives de bona qualitat.
- Manteniment bo dels equipaments esportius.
- Dèficit piscina coberta. Demanda social.

Pavelló

- L'usen prop del 50% de les entitats esportives de Palamós.
- Utilització força superior al què marquen els mòduls previstos pel PIEC.
- Manca espai d'equipament cobert pels esports de sala.
- Existeixen algunes petites deficiències en les actuals instal·lacions:
 - Millorar les condicions de la Sala polivalent.
 - Necessitat de més espai (segona sala polivalent).
- Necessitat d'un segon equipament d'aquest tipus al municipi (PAV-3).

Camp de fútbol

- Club esportiu actiu i compromès amb l'esport i el municipi.
- Alta utilització, al límit del què marquen els mòduls previstos pel PIEC.
- Bon manteniment de les infraestructures.
- Bon estat de l'equipament.

Pistes poliesportives

- Bon estat de conservació de les pistes poliesportives.
- Necessitat d'una nova pisata poliesportiva per adequar-se millor a les necessitats reals del municipi.
- No existeix control del nombre d'usos de les pistes poliesportives.

Font: MIEM 2009 elaborat per IAL Sports Consulting.

Entorn Natural

- Existeix una important xarxa d'infraestructures terrestres en molt bon estat.
- La zona del port i les platges es accessible i es volen crear equipaments complementaris.
- Força gent de Palamós utilitza els recorreguts marcats en el programa d'activitat física per a tothom.
- Existència d'un projecte per ampliar els espais del Pla de Activitat Física, Esport i Salut a l'entorn natural.
- Bona dinamització de les activitats en aquests espais esportius.

Fitness i activitats dirigides

- Bona oferta de l' Ajuntament i els operadors privats.
- Dèficit d'espai esportiu cobert polivalent. És necessària una sala poliesportiva per a desenvolupar oferta pública esportiva de fitness i manteniment.
- Es contempla la construcció de més sales polivalents en els projectes del nou PAV-3 i de la piscina coberta. També, la remodelació de l'antic equipament.

Font: MIEM 2009 elaborat per IAL Sports Consulting.





Font: MIEM 2009 elaborat per IAL Sports Consulting.

0.1. Antecedents

MIEM 2009

Propostes d'actuació MIEM 2009. IAL Sports Consulting.

Actuació	S'ha fet	No s'ha fet	En curs	Pendent	Observacions
1. Construcció de nous equipaments					
1.1. Poliesportiu (POL1)		NO			
1.2. Piscina Coberta (PCO-2)	SI				Piscina Mancomunada Palamós / Calonge / St. Calonge / Vall-llobrega
1.3. Pavelló Poliesportiu cobert (PAV-3)		NO			
1.4. Sala Poliesportiva (SAL-2)		NO			
1.5. Cuatre Pistes de Petanca.		NO			
1.6. Base Nàutica.		NO			
2. Pavelló Poliesportiu Municipal					
2.1. Millora de les condicions de la sala polivalent		NO			
2.2. Ampliació de la segona sala polivalent		NO			

0.2. Línies de desenvolupament estratègic municipal.

- Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva, la seva divulgació i pràctica a través del Programa d'Activitats Esportives de la Vila que s'organitza des del Departament d'Esports de l'Ajuntament i que s'impulsa i es realitza amb conveni amb les entitats esportives de la vila.
- Fer arribar l'esport a tota la piràmide d'edat de la població, especialment a nivell escolar i puntualment a nivell federat, tenint en compte que la pràctica de l'esport ha de ser la de promoció, esdevenint la competició un medi i no un mitjà.
- Fomentar, impulsar i col·laborar en l'organització esportiva i administrativa de tota classe d'iniciatives esportives públiques i/o privades de caràcter local com externes.
- Des del Departament d'Esports es treballa en equip i de forma consensuada amb les entitats que fan possible, juntament amb la població civil, que l'esport palamosí avanci, millori i progressi any rere any amb pas ferm i segur.
- Desenvolupa funcions de gestió, manteniment i conservació de les Instal·lacions Esportives Municipals: Pavelló, Estadi de Futbol, zona esportiva Josep Massot i Sais, com del seu bon ús i utilització.

Palamós paradís de l'esport



0.2. Línies de desenvolupament estratègic municipal.

A continuació exposem les línies estratègiques en matèria educativa en relació amb l'esport.

Objectiu 2.5. Promoció i incentivació de l'esport com eina educativa.

Actualment l'esport forma part de la nostra vida diària. Hi som en contacte com a espectadors a través dels mitjans de comunicació. O bé com a practicants. S'han convertit en models, en formes de vida.

En aquest sentit la promoció de l'esport com a eina educativa, com a activitat que pot ser transmissora de valors entra de ple en l'ideari de les ciutats educadores. Promoure'l en els col·lectius de persones amb discapacitat, en risc d'exclusió social o per treballar la igualtat de gènere o la millora en la convivència intercultural, és una oportunitat que no es pot desestimar.

Per això es considera important potenciar aquesta forma de fer esport, juntament amb l'exercici de reflexió de com es viu l'esport actualment.

2.5.1. Buscar compromís amb les entitats esportives.

I amb clubs, famílies i jugadors/jugadores per aconseguir ambients esportius saludables i educatius. Per oferir alternatives de pràctica saludable, de forma que s'ensenyi a utilitzar el temps de lleure d'una forma positiva.

2.5.2. Promoure activitats lúdic-esportives-socials.

Per fomentar la convivència en un ambient relaxat i que permeti participar espontàniament.

2.5.3. Promoure esports diferents del futbol i del bàsquet.

L'esport cada cop té més impacte en l'educació, la salut, l'associacionisme, l'urbanisme, el turisme, l'economia i l'ocupació d'un territori.

I cada cop més es valora la pràctica esportiva com un estil de vida a promoure i com una eina transmissora de valors.

Per això, és necessari, atenent la diversitat de persones i per tant la diversitat de necessitats, la promoció i la difusió de diferents pràctiques esportives que ofereixin experiències de natura, de convivència i de creixement personal.



Font: Ajuntament de Palamós


0.3. Situació geogràfica

Mapa conceptual: Palamós envers la província i la comarca



0.3. Situació geogràfica

Mapa conceptual: Palamós envers la província i la comarca



0.3. Situació geogràfica

La comarca del Baix Empordà

El Baix Empordà és el sector meridional en què hom divideix tradicionalment la gran comarca natural de l'Empordà. El 1936, any de la primera comarcalització oficial de Catalunya, s'aprova, basant-se més en criteris econòmics i de mercat que no pas històrics, geogràfics o culturals, la divisió de l'Empordà en dues comarques administratives, el límit de les quals es va fixar aprofitant la línia imaginària que recorre el Massís del Montgrí i segueix entre la divisòria d'aigües de les conques del Ter i el Fluvià. Ocupa la zona sud de l'Empordà, separada de l'Alt Empordà pel corredor de Belcaire. El nord de la comarca és regat pels rius Ter i Daró les seves valls formen una àmplia plana litoral que limita a l'extrem septentrional amb la serra de Montgrí, mentre que la meitat sud està formada per l'extrem septentrional de les serres costaneres.

Inclou doncs, els municipis compresos entre el Montgrí, just al nord per on passen les aigües del Ter, i el sector de les Gavarres i la vall d'Aro, al sud. Totalitza 36 municipis, amb una extensió total de 701,7 km². És comarca veïna a tramuntana amb l'Alt Empordà, a ponent amb el Gironès i la Selva i a llevant amb la mar. Llevat dels sectors de les Gavarres, del Montgrí, i de Begur, el paisatge és planer i homogeni amb petits turonets que acullen petits pobles al voltant de l'església o el castell. Un alt nombre de viles formen petits centres d'atracció de mercat i altres serveis.

Dins la muntanya cal distingir el massís del Montgrí, isolat, coronat per un castell medieval, format per calcàries mesozoiques de tons clars i amb 308 m d'altitud. El massís de Begur, a llevant del corredor de Palafrugell, amb 320 m, i també amb les restes d'un castell. El punt culminant del Baix Empordà el trobem a les Gavarres amb el puig d'Arques que assoleix 531 m.

El litoral, la part central de la Costa Brava, el trobem ple de contrastos: penya-segats vertiginosos als extrems nord i sud de la comarca amb cales arrecerades envoltades de pins, illes i aiguamolls que donen refugi a peixos i ocells, i també llargues platges de sorra fina.

BAIX EMPORDÀ

Província: Girona

Extensió: 701,7 km²

Densitat: 188,97 hab/km²

Població: 133.461 (dades any 2018)

Limita amb Alt Empordà, Gironès i Selva.



0.3. Situació geogràfica

PALAMÓS. Ubicació.

Palamós és un municipi que es troba situat a la província de Girona, a la comarca del Baix Empordà, formant part de la costa Gironina.

El terme municipal ocupa una superfície de 14 quilòmetres quadrats i limita amb els municipis de Calonge, Monràs, Vall Llobrega i Fonteta. Palamós té 4 districtes i 3 urbanitzacions, Mas Pareras, Belitrà de Dalt i Es Plà.

Palamós és un municipi de la Costa Brava. El municipi es troba situat a 120 kilòmetres de Barcelona i a 110 kilòmetres de la frontera francesa.

PALAMÓS


Comarca: Baix Empordà

Província: Girona

Extensió: 13,98 km²


Densitat: 1.269,17 hab./km²

Població: 18.309 habitants (dades 2019)



0.4. Territori

PALAMÓS.



Font : Ajuntament de Palamós

0.4. Territori

PALAMÓS. Accessibilitat.

La principal via de comunicació per a accedir a Palamós és per la carretera comarcal C-253 que enllaça amb l'autopista AP7 i amb l'aeroport Costa Brava-Girona, o bé mitjançant la comarcal C-255 que enllaça amb les estacions de tren de França o Girona.

L'accessibilitat del municipi es resumeix:

Des de Barcelona:

Autopista AP7 sortida 9 direcció Palamós — Sant Feliu de Guíxols.

Autovia C-65 amb connexió amb la C-31.

Carretera comarcal: C-255, passem per les afores de Vidreres i per la variant de Sta. Cristina i Platja d'Aro, fins arribar a Palamós.

Des de França:

Autopista AP7 sortida 6 direcció Palamós- La Bisbal d'Empordà.


Carretera comarcal C-66 con connexió a C-31.




0.5. Dades Demogràfiques

Dades de la comarca del Baix Empordà a 1 de gener 2019

Població. Per sexe i edat quinquennal. Baix Empordà 2019.



BAIX EMPORDÀ



Població: 133.461 (dades any 2019)



Gràfic 1. Piràmide de la població de la comarca del Baix Empordà a gener 2019. Font : Idescat.

L'estructura de la piràmide d'edats indica que al Baix Empordà hi **predomina en primer lloc la població adulta**, i en segon lloc la tercera edat, seguit dels joves i infants sent la població que té menys presència, encara que les xifres no són molt distants. Entre el col·lectiu de tercera edat i infants. El **col·lectiu més abundant** és el comprès entre els 40 i 44 anys d'homes amb 5.950 habitants, i de dones amb 5.504 habitants..

0.5. Dades Demogràfiques

Dades de la comarca del Baix Empordà a 1 de gener 2019

	Homes			Dones			Total		
	de 0 a 14 anys	de 15 a 64 anys	de 65 anys i	de 0 a 14 anys	de 15 a 64 anys	de 65 anys i	de 0 a 14 anys	de 15 a 64 anys	de 65 anys i
2019	10.847	44.249	11.418	10.197	42.904	13.989	21.043	87.153	25.407
2018	10.835	44.202	11.406	10.186	42.858	13.974	21.021	87.060	25.380
2017	10.865	44.197	11.120	10.168	42.814	13.742	21.033	87.011	24.862
2016	10.807	44.401	10.874	10.169	42.897	13.450	20.976	87.298	24.324
2015	10.812	44.520	10.720	10.145	42.957	13.201	20.957	87.477	23.921
2014	10.903	44.987	10.519	10.271	43.176	13.030	21.174	88.163	23.549
2013	10.995	45.691	10.313	10.301	43.697	12.790	21.296	89.388	23.103
2012	10.961	45.938	10.167	10.311	43.772	12.605	21.272	89.710	22.772
2011	10.760	46.117	9.891	10.172	43.811	12.365	20.932	89.928	22.256
2010	10.628	46.765	9.720	10.013	43.977	12.118	20.641	90.742	21.838
2009	10.403	47.268	9.558	10.403	43.940	11.889	20.806	91.208	21.447

	Homes	Dones	Total
2019	66.514	67.089	133.603
2018	66.443	67.018	133.461
2017	66.182	66.724	132.906
2016	66.082	66.516	132.598
2015	66.052	66.303	132.355
2014	66.409	66.477	132.886
2013	66.999	66.788	133.787
2012	67.066	66.688	133.754
2011	66.768	66.348	133.116
2010	67.113	66.108	133.221
2009	67.229	66.232	133.461




Font : Idescat.

0.5. Dades Demogràfiques

Dades de la població de Palamós a 1 de gener 2019

Població. Per sexe i edat quinquenal. Palamós 2019.



Gràfic 1. Piràmide de la població de Palamós a gener 2019. Font : Idescat.

PALAMÓS



Població: 18.309 habitants (dades 2019)



L'estructura de la piràmide d'edats indica que a Palamós hi **predomina en primer lloc la població adulta**, i en segon lloc la tercera edat, seguit dels joves i infants sent la població que té menys presència. El **col·lectiu més abundant és el comprès entre els 40 i 44 anys d'homes amb 811 habitants i de dones amb 739 habitants**.

Veient la piràmide demogràfica de la comarca del Baix Empordà cal destacar la disminució de població jove, sent el segon grup menys representatiu després de la gent de la tercera edat. Aquest fet fa preveure una disminució considerable en el nombre de nous naixements en els propers anys que cal tenir en compte.

0.5. Dades Demogràfiques

Dades de la població de Palamós a 1 de gener 2019

	Homes			Dones			Total		
	de 0 a 14 anys	de 15 a 64 anys	de 65 anys i	de 0 a 14 anys	de 15 a 64 anys	de 65 anys i	de 0 a 14 anys	de 15 a 64 anys	de 65 anys i
2019	1.343	6.053	1.554	1.259	5.981	2.119	2.602	12.034	3.673
2018	1.306	5.920	1.516	1.244	5.897	2.015	2.550	11.817	3.531
2017	1.292	5.897	1.462	1.253	5.894	1.945	2.545	11.791	3.407
2016	1.302	5.892	1.439	1.264	5.859	1.921	2.566	11.751	3.360
2015	1.318	5.996	1.437	1.279	5.962	1.919	2.597	11.958	3.356
2014	1.338	5.931	1.412	1.297	5.926	1.901	2.635	11.857	3.313
2013	1.364	5.987	1.371	1.317	5.947	1.844	2.681	11.934	3.215
2012	1.392	6.015	1.348	1.297	5.931	1.830	2.689	11.946	3.178
2011	1.412	6.105	1.305	1.300	6.012	1.784	2.712	12.117	3.089
2010	1.408	6.220	1.282	1.320	6.075	1.752	2.728	12.295	3.034
2009	1.421	6.279	1.282	1.421	6.111	1.721	2.842	12.390	3.003

	Homes	Dones	Total
2019	8.950	9.359	18.309
2018	8.742	9.156	17.898
2017	8.651	9.092	17.743
2016	8.633	9.044	17.677
2015	8.751	9.160	17.911
2014	8.681	9.124	17.805
2013	8.722	9.108	17.830
2012	8.755	9.058	17.813
2011	8.822	9.096	17.918
2010	8.910	9.147	18.057
2009	8.982	9.253	18.235



Font : Idescat.

0.5. Dades Demogràfiques

Dades de la població de Palamós a 1 de gener 2019

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 2008 - 2019

Any 2008	Homes	Dones	Total	Any 2009	Homes	Dones	Total	Any 2010	Homes	Dones	Total
De 0 a 14 anys	1.362	1.304	2.666	De 0 a 14 anys	1.421	1.347	2.768	De 0 a 14 anys	1.408	1.320	2.728
De 15 a 29 anys	1.695	1.522	3.217	De 15 a 29 anys	1.671	1.532	3.203	De 15 a 29 anys	1.565	1.488	3.053
De 30 a 44 anys	2.376	2.214	4.590	De 30 a 44 anys	2.446	2.263	4.709	De 30 a 44 anys	2.443	2.229	4.672
De 45 a 64 anys	2.123	2.257	4.380	De 45 a 64 anys	2.162	2.316	4.478	De 45 a 64 anys	2.212	2.358	4.570
Més de 65 anys	1.241	1.672	2.913	Més de 65 anys	1.282	1.721	3.003	Més de 65 anys	1.282	1.752	3.034
	8.797	8.969	17.766		8.982	9.179	18.161		8.910	9.147	18.057

Any 2011	Homes	Dones	Total	Any 2012	Homes	Dones	Total	Any 2013	Homes	Dones	Total
De 0 a 14 anys	1.412	1.300	2.712	De 0 a 14 anys	1.392	1.297	2.689	De 0 a 14 anys	1.364	1.317	2.681
De 15 a 29 anys	1.490	1.407	2.897	De 15 a 29 anys	1.413	1.367	2.780	De 15 a 29 anys	1.380	1.371	2.751
De 30 a 44 anys	2.391	2.221	4.612	De 30 a 44 anys	2.313	2.177	4.490	De 30 a 44 anys	2.246	2.128	4.374
De 45 a 64 anys	2.224	2.384	4.608	De 45 a 64 anys	2.289	2.387	4.676	De 45 a 64 anys	2.361	2.448	4.809
Més de 65 anys	1.305	1.784	3.089	Més de 65 anys	1.348	1.830	3.178	Més de 65 anys	1.371	1.844	3.215
	8.822	9.096	17.918		8.755	9.058	17.813		8.722	9.108	17.830

Taula 2: Evolució demogràfica de Palamós. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT.

0.5. Dades Demogràfiques

Dades de la població de Palamós a 1 de gener 2019

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 2008 – 2019

Any 2014	Homes	Dones	Total	Any 2015	Homes	Dones	Total	Any 2016	Homes	Dones	Total
De 0 a 14 anys	1.338	1.297	2.635	De 0 a 14 anys	1.318	1.279	2.597	De 0 a 14 anys	1.302	1.264	2.566
De 15 a 29 anys	1.348	1.342	2.690	De 15 a 29 anys	1.381	1.369	2.750	De 15 a 29 anys	1.353	1.316	2.669
De 30 a 44 anys	2.177	2.102	4.279	De 30 a 44 anys	2.179	2.048	4.227	De 30 a 44 anys	2.084	1.995	4.079
De 45 a 64 anys	2.406	2.482	4.888	De 45 a 64 anys	2.436	2.545	4.981	De 45 a 64 anys	2.455	2.548	5.003
Més de 65 anys	1.412	1.901	3.313	Més de 65 anys	1.437	1.919	3.356	Més de 65 anys	1.439	1.921	3.360
	8.681	9.124	17.805		8.751	9.160	17.911		8.633	9.044	17.677

Any 2017	Homes	Dones	Total	Any 2018	Homes	Dones	Total
De 0 a 14 anys	1.292	1.253	2.545	De 0 a 14 anys	1.306	1.244	2.550
De 15 a 29 anys	1.336	1.307	2.643	De 15 a 29 anys	1.374	1.304	2.678
De 30 a 44 anys	2.045	1.968	4.013	De 30 a 44 anys	1.981	1.960	3.941
De 45 a 64 anys	2.516	2.619	5.135	De 45 a 64 anys	2.565	2.633	5.198
Més de 65 anys	1.462	1.945	3.407	Més de 65 anys	1.516	2.015	3.531
	8.651	9.092	17.743		8.742	9.156	17.898

Any 2019	Homes	Dones	Total
De 0 a 14 anys	1.343	1.259	2.602
De 15 a 29 anys	1.404	1.313	2.717
De 30 a 44 anys	2.008	1.984	3.992
De 45 a 64 anys	2.641	2.684	5.325
Més de 65 anys	1.554	2.119	3.673
	8.950	9.359	18.309

Taula 2: Evolució demogràfica de Palamós. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT.

0.5. Dades Demogràfiques

Dades de la població de Palamós a 1 de gener 2019

EVOLUCIÓ POBLACIÓ 2008 - 2019

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
De 0 a 14 anys	2.666	2.768	2.728	2.712	2.689	2.681	2.635	2.597	2.566	2.545	2.550	2.602
De 15 a 29 anys	3.217	3.203	3.053	2.897	2.780	3.699	2.690	2.750	2.669	2.643	2.678	2.717
De 30 a 44 anys	4.590	4.709	4.672	4.612	4.490	4.374	4.279	4.227	4.079	4.013	3.941	3.992
De 45 a 64 anys	4.380	4.478	4.570	4.608	4.676	4.809	4.888	4.981	5.003	5.135	5.198	5.325
Més de 65 anys	2.913	3.003	3.034	3.089	3.178	3.215	3.313	3.356	3.360	3.407	3.531	3.673
	17.766	18.161	18.057	17.918	17.813	18.778	17.805	17.911	17.677	17.743	17.898	18.309

Taula 3: Projectió demogràfica de Palamós. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT.

Podem observar una les següents dades significatives:

1. La població infantil de 0 a 14 anys a partir de l'any 2012 està disminuint.
2. La població jove de 15 a 29 anys des del 2008 ha anat disminuint, malgrat això s'observen fluctuacions.
3. La població adulta I de 30 a 44 anys a partir de l'any 2009 quan es va fer el MIEM està disminuint.
4. La població adulta II de 45 a 64 anys a partir de l'any 2011 està augmentat.
5. La població de la tercera edat està augmentant significativament, podríem dir que la població s'està envellint.
6. Cal fer una menció a que el municipi de Palamós té un índex de població estrangera del 15%, ja que hi ha **2.343 habitants censats**, sent d'Àfrica els habitants que hi ha més presència.

0.5. Dades Demogràfiques

Dades de la població de Palamós a 1 de gener 2019

Anàlisi de l'evolució de la població des de la darrera revisió del MIEM 2009

Any 2019	Homes	% T. homes	Dones	% T. dones	Total	% T. total
fins a 14	1.343	7,34%	1.259	6,88%	2.602	14,21%
15 -64	6.053	33,06%	5.981	32,67%	12.034	65,73%
més de 65	1.554	8,49%	2.119	11,57%	3.673	20,06%
	8.950	49,70%	9.359	50,30%	18.309	100,00%

Any 2009	Homes	% T. homes	Dones	% T. dones	Total	% T. total
fins a 14	1.421	7,82%	1.347	7,42%	2.768	15,24%
15 - 64	6.279	34,57%	6.111	33,65%	12.390	68,22%
més de 65	1.282	7,06%	1.721	9,48%	3.003	16,54%
	8.982	49,70%	9.179	50,30%	18.161	100,00%

Diferències	% T. homes	% T. dones	% T. total
fins a 14	-0,49%	-0,54%	-1,03%
15 -64	-1,51%	-0,98%	-2,50%
més de 65	1,43%	2,10%	3,53%

Taula 4: Anàlisi de l'evolució de la població 2009-19. Font IDESCAT.

Com es pot veure en la taula de la diapositiva anterior, el padró municipal a data de gener 2009 té 18.161 habitants, del qual la repartició per gènere es força igual, sent el gènere femení una mica més representatiu 50,30%. Podem veure la repartició en grans grups d'edat, sent la població de la tercera edat la menys representativa amb un 16,54%, mentre que la quantitat d'adults equival a una mica més de la meitat de la població 68,22%, per últim la població infantil esta representada per un 15,24%.

La taxa d'envelliment a Palamós es d'un 16,54%, per tant en el 2009 Palamós no era una població envellida, ja que estava per sota de la taxa d'envelliment de Catalunya 17,33%.

Des de l'any 2009 que es va fer la revisió del MIEM, fins l'any 2019, s'ha detectat una disminució en la població infantil de 1,03%, de la població adulta hi ha una disminució d'un 2,50%, i la població de tercera edat hi hagut un increment amb un 3,53%.



0.5. Dades Demogràfiques

Dades de la població de Palamós a 1 de gener 2019

Projecció demogràfica.

La població de Palamós per l'any 2029 es calcula agafant el creixement mig dels últims deu anys, és a dir, a partir del 2009 (any de redacció del MIEM). A partir de la població de l'any 2019 (18.309 ciutadans) a cada any i a cada grup d'edat se li aplica el mateix percentatge de creixement, un **0,30572%**.

Realitzant aquesta hipòtesi de creixement demogràfic, l'any 2029 Palamós tindrà **18.876 ciutadans**.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
De 0 a 14 anys	2.550	2.602	2.610	2.618	2.626	2.634	2.642	2.650	2.658	2.666	2.674	2.683
De 15 a 29 anys	2.678	2.717	2.725	2.734	2.742	2.750	2.759	2.767	2.776	2.784	2.793	2.801
De 30 a 44 anys	3.941	3.992	4.004	4.016	4.029	4.041	4.053	4.066	4.078	4.091	4.103	4.116
De 45 a 64 anys	5.198	5.325	5.341	5.358	5.374	5.390	5.407	5.423	5.440	5.457	5.473	5.490
Més de 65 anys	3.531	3.673	3.684	3.695	3.707	3.718	3.729	3.741	3.752	3.764	3.775	3.787
	17.898	18.309	18.365	18.421	18.477	18.534	18.591	18.647	18.704	18.762	18.819	18.876

2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
2,22%	-0,57%	-0,77%	-0,59%	5,42%	-5,18%	0,60%	-1,31%	0,37%	0,87%	2,30%	0,30572%

Taula 6: Projecció demogràfica de Palamós. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT.

0.6. Entitats esportives

Dades de les entitats esportives del municipi

ESCOLES



ESCOLA LA VILA

Director/a: Lluís Colàs Berenguer
Adreça social: C/ Foment, 18 – 17230 Palamós
Telèfon: 972314344
Email: escolaruizgimenez@xtec.cat
Web: www.escolavila.cat



ESCOLA VILA-ROMÀ

Director/a: Cristina Gubert
Adreça social: C/ de la Riera, 31 – 17230 Palamós
Telèfon: 972316125
Email: ceipvila-roma@xtec.cat
Web: <https://agora.xtec.cat/ceipvila-roma>



ESCOLA VEDRUNA

Director/a: Mario Mercader
Adreça social: C/ Xaloc, 22 – 17230 Palamós
Telèfon: 972314286
Email: vedrunapalamos@vedruna.cat
Web: www.vedrunapalamos.org



ESCOLA LA SALLE

Director/a: Josep Iglesias Company
Adreça social: C/ Hospital, 5 – 17230 Palamós
Telèfon: 972314236
Email: info@lasalle.cat
Web: <https://palamos.lasalle.cat>



INS PALAMÓS

Director/a: Carme Belló Pastor
Adreça social: C/ Nàpols, 22 – 17230 Palamós
Telèfon: 972602344
Email: info@inspalamos.cat
Web: <http://inspalamos.cat>



CEE ELS ÀNGELS

Director/a: Silvia Fà
Adreça social: C/ Almogàvers, s/n – 17230 Palamós
Telèfon: 972315769
Email: cee-elsangels@xtec.cat
Web: <https://agora.xtec.cat/cee-elsangels/lescola>

AMPA - AFA



AMPA ESCOLA LA VILA

President/a: Sònia Trías Ortiz
Adreça social: C/ Foment, 18-20 – 17230 Palamós
Telèfon: 972314344
Email: lavila.ampa@gmail.com
Web: www.ampalavila.cat



AFA ESCOLA VILA-ROMÀ

President/a: Lourdes Castilla Blancher
Adreça social: Escola Vila-romà (C/ Riera, 31) – 17230 Palamós
Telèfon: 972 316 125
Email: vilaroma@gmail.com
Web: ampa-vila-roma.blogspot.com.es



AMPA VEDRUNA PALAMÓS

President/a: Carla Servià Abelló
Adreça social: C/ Xaloc, 22 – 17230 Palamós
Telèfon: 607 586 939
Email: bàsquet@vedrunapalamos.org
Web: www.vedrunapalamos.org



AEE LA SALLE PALAMÓS

President/a: Dante de Zabaleta Orellano
Adreça social: C/ Hospital, 5 – 17230 Palamós
Telèfon: 972314236 / 649257886
Email: t7002570@xtec.cat
Web: www.palamos.lasalle.cat



AMPA CEE ELS ÀNGELS

President/a: Ramon Ribas Sánchez
Adreça social: CEE Els Àngels (C/dels Almogàvers, s/n) – 17230 Palamós
Telèfon: 972315769 / 660443476
Email: ampaelsangelspalamos@gmail.com
Web: <https://agora.xtec.cat/cee-elsangels/lescola>

Font: Ajuntament de Palamós

0.6. Entitats esportives

Dades de les entitats esportives del municipi

FUTBOL



PALAMÓS CLUB DE FUTBOL

President/a: Patxi Otamendi López
Adreça social: Estadi Mun. Futbol Palamós-CB - Ptge. Ladislao Kubala, s/n - 17230 Palamós
Telèfon: 660074020
Email: info@palamoscf.cat
Web: www.palamoscf.cat



VETERANS DEL PALAMÓS CF

President/a: Jordi Heras
Adreça social: Estadi Mun. Futbol Palamós-CB - Ptge. Ladislao Kubala, s/n - 17230 Palamós
Telèfon: 660 972 668
Email: j.h68@hotmail.com
Web: www.palamoscf.cat



FUNDACIÓ ESPORTIVA PALAMÓS

President/a: Joan Pablo Pérez Del Pino
Adreça social: Estadi Mun. Futbol Palamós-CB - Ptge. Ladislao Kubala, s/n - 17230 Palamós
Telèfon: 972 319 080
Email: fundacio@fepalamos.cat
Web: https://twitter.com/fepalamos?lang=es



CLUB DE FUTBOL GLOBAL-PALAMÓS

President/a: Antonio Albalat Martínez
Adreça social: Estadi Mun. Futbol Palamós-CB - Ptge. Ladislao Kubala, s/n - 17230 Palamós
Telèfon: 678466207
Email: globalpalamoscf@gmail.com
Web: -



CLUB FUTBOL SALA PALAMÓS

President/a: Francisco Avilés Pedregosa
Adreça social: Plaça Vila-romà, 1 - 17230 Palamós
Telèfon: 663444026
Email: fsalapalamos@gmail.com
Web: https://es-es.facebook.com/futbolsalapalamos



CLUB FUTBOL FAMULUS TEAM PALAMÓS

President/a: Miquel Àngel Fernández Jiménez
Adreça social: C/ Pradell, 5 porta B - 17230 Palamós
Telèfon: 628198822
Email: famulusteam@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/Club-Futbol-Famulus-Team-Palam%C3%B3s-427946060951953



PENYA BARCELONISTA PALAMÓS

President/a: Salvador Reinaldos Plaja
Adreça social: C/ Carmel, 8 - Apt. Correus 143 - 17230 Palamós
Telèfon: 97231 6579 - 629727476 - 689630465
Email: penyabarcelonistapalamos@hotmail.com
Web: www.pbpalamos.es

Font: Ajuntament de Palamós

0.6. Entitats esportives

Dades de les entitats esportives del municipi

BÀSQUET



CLUB ESPORTIU PALAMÓS

President/a: Joan Antoni López Hueso
Adreça social: Pl. Vila-romà, 1 – 17230 Palamós
Telèfon: 663943029
Email: ce.palamos2@gmail.com
Web: www.cepalamos.cat



CLUB BÀSQUET AMPA VEDRUNA PALAMÓS

President/a: Carlota Servià Abelló
Adreça social: C/ Xaloc, 22 – 17230 Palamós
Telèfon: 607 586 939
Email: basquet@vedrunapalamos.org
Web: www.vedrunapalamos.org

ESPORTS NÀUTICS



CLUB NÀUTIC COSTA BRAVA / VELA PALAMÓS

President/a: Eduard Sallés Archs
Adreça social: C/ Club Nàutic, s/n – 17230 Palamós
Telèfon: 972315871 / 609931778
Email: cvp@cvpalamos.org
Web: www.cvpalamos.org



CLUB NATACIÓ PALAMÓS

President/a: Guillem García Otero
Adreça social: Plaça Vila-romà, 1 – 17230 Palamós
Telèfon: 699 676 525
Email: cnpalamos@gmail.com
Web: www.clubnataciopalamos.cat



CLUB SKAPHOS SUB PALAMÓS

President/a: Pere Tur Brunso
Adreça social: Passeig del Mar, 15 – 17230 Palamós
Telèfon: 647999594 – 972319535
Email: club@skaphos.org
Web: www.skaphos.org



CLUB DE REM PALAMÓS

President/a: Martí Ramírez Torrent
Adreça social: Plaça Vila-romà, 1 – 17230 Palamós
Telèfon: -
Email: clubderempalamos@hotmail.com
Web: https://es-es.facebook.com/rempalamos

Font: Ajuntament de Palamós

0.6. Entitats esportives

Dades de les entitats esportives del municipi

RUNNING



ASSOCIACIÓ ATLÈTICA PALAMÓS

President/a: Josep Mª Gisbert Martí
Adreça social: Estadi Mun. Futbol Palamós-CB - C/ Aragó, s/n – 17230 Palamós
Telèfon: 608 675 321
Email: aapalamos@gmail.com
Web: <https://es-es.facebook.com/AAPalamos>



CLUB ALPÍ PALAMÓS

President/a: Oriol Borràs Cajigós
Adreça social: PL Vila-romà, 1 – 17230 Palamós
Telèfon: 639 537 057
Email: president@clubalpipalamos.cat
Web: www.clubalpipalamos.cat



ASSOCIACIÓ RUNWOMANRUN

President/a: Judith Hidalgo Bigas
Adreça social: C/ Indústria, 41 – 17230 Palamós
Telèfon: 647430587
Email: runwomanrunpalamos@gmail.com
Web: https://www.instagram.com/run_woman_run/?hl=es



CLUB D'ATHLETISME MECHAAL PALAMÓS

President/a: Said Mechaal Mechaal
Adreça social: Sala polivalent Nau dels 50 Metres – C/Londres, 24 – 17230 Palamós
Telèfon: 632386314
Email: CAMEchaalPalamos@gmail.com
Web: -

Font: Ajuntament de Palamós

0.6. Entitats esportives

Dades de les entitats esportives del municipi

ARTS MARCIALS



CLUB JUDO PALAMÓS

President/a: Carles Serra González
Adreça social: Plaça Vila-romà, 1 – 17230 Palamós
Telèfon: 616320740
Email: temistocles61@gmail.com
Web: www.judo-palamos.org



CLUB ESPORTIU BUJINKAN PALAMÓS

President/a: Jordi Pagès Tramunt
Adreça social: C/Pere Joan, 71 – 17230 Palamós
Telèfon: 600 006 990
Email: info@bujinkantenchimom.com
Web: www.bujinkantenchimom.com



CLUB DE TAI XÍ I KUNG FU EMPORDÀ

President/a: Mario Pla Saavedra
Adreça social: Plaça Vila-romà, 1 – 17230 Palamós
Telèfon: 608 077 913
Email: marioplacoach@gmail.com
Web: -



CLUB ESPORTIU BUDÔ PALAMÓS

President/a: Pere Ruiz Margalef
Adreça social: C/ La Creu, 8 – 17230 Palamós
Telèfon: 972318015
Email: budopalamos@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/budopalamos



CLUB ESPORTIU KALI-ARNIS PALAMÓS

President/a: Ana Isabel Castan Torres
Adreça social: C/ Isaac Matas Tauler, 16 – 17230 Palamós
Telèfon: 666210397
Email: kalicatalunya@gmail.com
Web: -

Font: Ajuntament de Palamós

0.6. Entitats esportives

Dades de les entitats esportives del municipi

MULTIESPORT



CLUB DE GOLF I PITCH & PUTT PALAMÓS

President/a: Francesc Ferrer Escobar
Adreça social: C/ Enric Vincke, 14 – 17230 Palamós
Telèfon: 690 024 111
Email: clubgolf.palamos@gmail.com
Web: www.clubgolf.palamos.cat



ASSOCIACIÓ POTS

President/a: Anna Ma Pérez Nieves
Adreça social: C/ Adrià Álvarez, 62 – bloc A, 1r – 17230 Palamós
Telèfon: 653 201 089
Email: associacio.pots@gmail.com
Web: www.facebook.com/Associació-POTS-83718886467060/



CLUB DE BITLLES CATALANES PALAMÓS

President/a: Pedro Igeño Yamuza
Adreça social: C/ Mas Oliver, 25 – 17230 Palamós
Telèfon: 663 053 959
Email: bitllespalamos@gmail.com
Web: -



PATINATGE CLUB PALAMÓS

President/a: Lluís Tubau Isern
Adreça social: Plaça Vila-romà, 1 – 17230 Palamós
Telèfon: 661 892 166
Email: patinatgeclubpalamos@gmail.com
Web: https://es-es.facebook.com/pcpalamos



CLUB RÍTMICA COSTA BRAVA

President/a: Maria Teresa Lledó
Adreça social: Nau dels 50 Metres – C/ Londres – 17230 Palamós
Telèfon: 676 107 962
Email: ritmicacostabrava@gmail.com
Web: www.ritmicacostabrava.wixsite.com/palamos



CLUB DE TIR AMB ARC COSTA BRAVA 3D

President/a: Juli Amat Bertran
Adreça social: Camí del Pla del Llop, 23 B – 17230 Palamós
Telèfon: 639 644 497
Email: info@aventurarc.com
Web: https://sites.google.com/view/clubcostabrava3d/el-club



AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA PALAMÓS

President/a: David Mercader Terrades
Adreça social: C/ Hospital, 5 – 17230 Palamós
Telèfon: 6696 90029
Email: aepalamos@gmail.com
Web: https://es-es.facebook.com/agrupament.escoltaiguiaipalamos



ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BOLEI AMB B ALTA

President/a: Joan Bohigas Cayuela
Adreça social: C/ Mas Oliver, 18 – 17230 Palamós
Telèfon: 610871038 / 669936924
Email: boleiabba@gmail.com
Web: www.abbabolei.com



CLUB CICLISTA PALAMÓS-COSTA BRAVA

President/a: Joan Solés
Adreça social: C/ Palmar, 13 – 17230 Palamós
Telèfon: 609776700
Email: comunicacio@ccpalamos-costabrava.com
Web: www.ccpalamos-costabrava.com

Font: Ajuntament de Palamós

0.6. Entitats esportives

Dades de les entitats esportives del municipi

Nom de l'entitat	Modalitat esportiva	Equipament esportius que en fa ús		Número Esportistes		Total esportistes
		Públic	Privat	Masculins	Femenins	
AMPA - AFA						
AMPA ESCOLA LA VILA	Multiesportiu	Escola La Vila	-	99	86	185
AMPA CEIP VILA-ROMÀ	Multiesportiu	Escola Vila-Romà i ParkSkate	-	139	177	316
ASS. ESP. ESCOLAR LA SALLE PALAMÓS	Multiesportiu	-	Escola La Salle	82	62	144
ASS. ESPORTIVA ESCOLAR IES PALAMÓS	Multiesportiu	Nau 50m	-			0
ASSOC.ESP. ESCOLAR VEDRUNA PALAMÓS	Multiesportiu	Nau 50m	Escola Vedruna	102	211	313
AMPA CP EDUCACIÓ ESPECIAL ELS ÀNGELS	Equitació	Pavelló municipal	Altres	17	14	31
FUTBOL						
PALAMÓS CLUB DE FUTBOL	Futbol	Estadi Municipal i ZEM J.Massot	-	25	0	25
AGRUPACIÓ DE VETERANS DEL PALAMÓS CF	Futbol	ZEM J.Massot	-	18	0	18
FUNDACIÓ ESPORTIVA PALAMÓS	Futbol	Estadi Municipal i ZEM J.Massot	-	248	0	248
CLUB DE FUTBOL GLOBAL-PALAMÓS	Futbol	ZEM J.Massot	-	81	2	83
CLUB FUTBOL FAMULUS TEAM PALAMÓS	Futbol	Pavelló Municipal	-	16	0	16
CLUB FUTBOL SALA PALAMÓS	Futbol	Pavelló Municipal	-	21	0	21
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GRUP MILLORA	Futbol	ZEM J.Massot	-			0
BÀSQUET						
CLUB ESPORTIU PALAMÓS	Bàsquet	Pavelló Municipal i Nau 50m	-	108	73	181
CLUB BÀSQUET AMPA VEDRUNA PALAMÓS	Bàsquet	Nau 50m	Escola Vedruna	153	57	210

Font: Ajuntament de Palamós

0.6. Entitats esportives

Dades de les entitats esportives del municipi

Nom de l'entitat	Modalitat esportiva	Equipament esportius que en fa ús		Número Esportistes		Total esportistes
		Públic	Privat	Masculins	Femenins	
ESPORTS NÀUTICS						
CLUB DE VELA PALAMÓS	Vela	Entorn natural badia	-	135	29	164
CLUB SKAPHOS SUB PALAMÓS	Submarenisme	Entorn natural	-	235	17	252
CLUB DE REM PALAMÓS	Rem	Pavelló Municipal i entorn natural badia	-	9	11	20
CLUB NÀUTIC COSTA BRAVA	Esports aquàtics	Entorn natural	Altres			0
CLUB ESPORTIVA NATACIÓ PALAMÓS	Natació	Entorn natural	Altres			0
CLUB NATACIÓ PALAMÓS	Natació	-	Altres	34	16	50
RUNNING						
ASSOCIACIÓ ATLÈTICA PALAMÓS	Atletisme	Entorn natural	-	23	16	39
CLUB ALPÍ PALAMÓS	Senderisme	Entorn natural	-	83	45	128
ASSOCIACIÓ RUNWOMANRUN	Atletisme	Entorn natural	-			0
CLUB D'ATLETISME MECHAAL PALAMÓS	Atletisme	Nau 50m	-	20		20
ARTS MARCIALS						
CLUB JUDO PALAMÓS	Arts marcial	ZEM Dojo	-	52	20	72
CLUB ESPORTIU BUJINKAN PALAMÓS	Arts marcial	ZEM Dojo	-			0
CLUB DE TAI-TXI I KUNG-FU EMPORDÀ	Arts marcial	ZEM Dojo	-	8	22	30
CLUB ESPORTIU BUDÔ PALAMÓS	Arts marcial	ZEM Dojo	-			0
CLUB ESPORTIU KALI-ARNIS PALAMÓS	Arts marcial	ZEM Dojo	-			0

Font: Ajuntament de Palamós

0.6. Entitats esportives

Dades de les entitats esportives del municipi

Nom de l'entitat	Modalitat esportiva	Equipament esportius que en fa ús		Número Esportistes		Total esportistes
		Públic	Privat	Masculins	Femenins	
MULTIESPORT						
CLUB DE GOLF I PITCH & PUTT PALAMÓS	Golg i pitch & putt	-	Sí	130	11	141
ASSOCIACIÓ POTS	Multiesportius	-	Altres	17	28	45
CLUB DE BITLLES CATALANES PALAMÓS	Bitlles	Pistes bitlles, Vila-Romà i ParkSkate	-			0
PATINATGE CLUB PALAMÓS	Patinatge	Pavelló Municipal i Nau 50m	-	3	41	44
CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA COSTA BRAVA	Gimnàstica rítmica	Nau 50m	-	1	20	21
CLUB DE TIR AMB ARC COSTA BRAVA 3D	Tirc amb arc	-	Altres	14	3	17
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA PALAMOSÍ	Senderisme	Entorn natural	-	27	22	49
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BOLEI AMB B ALTA	Voleibol	Altres	-			0
CLUB CICLISTA PALAMÓS-COSTA BRAVA	ciclisme, BTT	Entorn natural	-			0
CLUB ESPORTIU VIMAR BAIX EMPORDÀ	Multiesportiu	-	Altres			0
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA COSTA BRAVA	Altres	Nau 50m	-			0
ASSOCIACIÓ SKATECOAST	Patinatge	Skate Park	-			0
BRAVESKATE CLUB	Patinatge	Skate Park	-			0
			Número de practicants TOTAL			2.883
			Número d'entitats			43
			Número de practicants d'entitats			2.883
			Número de practicants d'AMPA			1.199
			Número entitats que fan ús equipament públic			28
			Número entitats que fan ús de l'entorn natural			9
			Número entitats que fan ús equipament privat			10
			Número d'esportistes que fan ús equipament públic			1.963
			Número d'esportistes que fan ús equipament privat			870

Font: Ajuntament de Palamós

0.7. Teixit associatiu


Dades de les entitats esportives del municipi

Àmbits entitats	Número
Educatives (AMPA)	6
Culturals i artístiques	32
Esportives	34
Socials, cíviques i mediambientals	20
Solidàries i de cooperació	10
Veïnals	5
Empresarials	1
Lleure i lleure educatiu	15
Total	123

Font: Ajuntament de Palamós

Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós

I. Metodologia



El MIEM o Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi esdevé l'instrument de planificació municipal que ha de permetre determinar les necessitats de les diferents xarxes d'equipaments esportius i queda dividit de la següent manera:

- **Introducció** en la que es parla d'aspectes referencials del treball i de l'àmbit d'actuació, la metodologia a seguir i altres aspectes geogràfics i demogràfics.
- El segon punt fa referència a l'**anàlisi general del sistema esportiu** diferenciant les instal·lacions esportives d'àmbit municipal, les d'àmbit privat, les dels centres docents.
- En el següent punt, anomenat **resum de l'anàlisi del sistema esportiu**, es fa un recompte de totes les instal·lacions i espais esportius censats i les zones d'equipaments susceptibles de dotar-les d'instal·lacions esportives en un futur immediat.
- El punt 4, **necessitats d'equipaments segons les diferents xarxes**, té l'objectiu d'establir les necessitats d'equipaments esportius, a partir d'una anàlisi dinàmica de l'oferta d'instal·lacions actuals i la demanda actual i futura.
- A partir de les necessitats detectades en el punt anterior s'enumeren les **propostes d'actuació a desenvolupar** o línies de desenvolupament estratègic.

1. Construcció de nous equipaments esportius
2. Condicionament i millora dels equipaments existents
3. Aprofitament dels recursos naturals del municipi.

- Per últim, abans de fer les aproximacions referents a la **inversió** dels diferents projectes, és necessari establir un **calendari** i els possibles **supòsits de revisió** dels mateixos, dins de l'horitzó 2.029.

Anàlisi del sistema esportiu local:

a) Anàlisi General

És el que fa referència a l'estudi dels deferents espais esportius que disposa el municipi amb l'ajuda d'una taula que analitza aspectes com: l'adreça de la instal·lació, l'espai esportiu del que es tracta, el tipus de xarxa al que pertany, l'activitat principal que s'hi realitza, les dates d'inauguració o de reforma si s'escau, les dimensions, el tipus de paviment, el número de vestidors, els espais complementaris dels que disposa, la titularitat, l'entitat gestora i els usuaris habituals.

b) Anàlisi específic

A diferència de l'anàlisi general, en el que s'analitzava l'espai esportiu, l'anàlisi específic es centra en l'**estat de conservació i les necessitats de condicionament de la instal·lació** amb l'objectiu de plantejar noves millores.

Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós

2. Anàlisi del sistema esportiu del municipi

Aspectes claus

- 2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents.
- 2.2. Anàlisi específic de les instal·lacions a destacar.

2. Anàlisi del sistema esportiu del municipi

Espai
Tipus de xarxa
Espais complementaris
Titularitat
Entitat gestora

Figura 1: aspectes de l'anàlisi general

Tal i com indiquem al capítol 2 d'aquest estudi, per tal d'efectuar l'anàlisi del sistema esportiu de les Palamós hem partit de dos nivells de concreció, l'anàlisi general i l'anàlisi específica.

2.1 Anàlisi General. Analitza l'**espai esportiu** com **unitat bàsica** per a la pràctica esportiva, fent incidència en els aspectes que relaciona la figura 1, dels que destaquem:

a. Espai Esportiu: Segons el PIEC 2005, les instal·lacions esportives es divideixen en espais esportius i en espais complementaris. L'objectiu d'aquest apartat, doncs, és la identificació de cada espai esportiu determinant si es tracta d'un **espai convencional**, d'un **espai singular** o d'una **àrea d'activitat**

(veure figura 3 pàgina següent)

Quadre/taula 2.4.5.1.1 Estructura de les instal·lacions esportives




Figura 2: Estructura de les instal·lacions esportives. PIEC 2005

Espais Esportius Convençionals	Espais construïts per a la pràctica esportiva corresponents a les tipologies més tradicionals. Disposen de referents reglats amb dimensions establertes encara que no en tots els casos s'ajusten a les mateixes. Actualment representen la gran majoria dels espais existents i la seva construcció no està condicionada per la demanda o per la topografia, per la qual cosa presenten una distribució bastant homogènia pel territori. Els espais convencionals són els espais de pràctica característics d'instal·lacions com: pistes, pavellons, frontons, camps, piscines a l'aire lliure, piscines cobertes, sales, velòdroms, pistes d'atletisme, etc	
Espais Singulars	Espais construïts per a la pràctica esportiva, que encara que pugui estar reglada, presenten unes dimensions i característiques adaptades a cada tipus. Són espais més específics i generalment tenen unes condicions de demanda i uns requeriments espacials que fan que la seva distribució sigui desigual sobre el territori. Els espais singulars són els espais de pràctica característics d'instal·lacions com: camps de golf, estacions d'esquí, circuits de velocitat, carrils de bicicleta, camps de tir, etc.	
Àrees d'activitat	Espais no estrictament esportius, com són les infraestructures o els espais naturals, sobre els que es desenvolupen activitats físicoesportives perquè s'han adaptat per al seu desenvolupament. La indefinició dels límits i característiques específiques d'aquestes àrees, dificulta el seu dimensionament i la recollida de dades de les mateixes. Les àrees d'activitat són els espais de pràctica característics d'instal·lacions com: ports esportius, refugis, aeròdroms, etc.	

Figura 3: Classificació dels espais esportius. PIEC 2005

b. Tipus de Xarxa: Segons el PIEC 2005, les xarxes d'equipaments es classifiquen segons la figura següent:

Espai
Tipus de xarxa
Espais complementaris
Titularitat
Entitat gestora

Figura 1: aspectes de l'anàlisi general

Xarxa d'interès nacional	La xarxa d'interès nacional comprèn els equipaments esportius de titularitat pública i d'àmbit nacional destinats a atendre les necessitats de l'esport d'alta competició amb tradició o popularitat a Catalunya, mitjançant centres, complexos o instal·lacions caracteritzats per la seva singularitat, l'elevat cost i la incidència sobre qüestions d'imatge del país. Els tipus d'equipament de la xarxa d'interès nacional són: per una banda, les instal·lacions esportives per als esdeveniments esportius de gran envergadura i que mobilitzen un nombre important d'espectadors i, per altra banda, els centres destinats a la preparació dels esportistes d'alt nivell.
Xarxa Bàsica	La xarxa bàsica és la que permet l'exercici del dret de tot ciutadà a practicar l'activitat físicoesportiva, i per tant són instal·lacions d'interès general per al comú dels ciutadans. [...] Aquesta xarxa la constitueixen les instal·lacions esportives que tenen un caràcter bàsic i un ús poliesportiu (Veure figura 5)
Xarxa Complementària	La xarxa complementària està destinada a atendre les necessitats específiques de pràctica físicoesportiva, complementant d'aquesta manera la xarxa bàsica i la xarxa d'interès nacional. [...] Per a les instal·lacions esportives de la xarxa complementària el PIEC no estableix uns mòduls o requeriments específics, però s'hauran de projectar i construir, d'acord amb els objectius establerts en el preceptiu projecte de gestió. Aquests equipaments poden programar-se per a activitats d'esport de competició, per a l'entrenament, per al lleure, amb finalitats terapèutiques o per a la combinació d'algunes o de totes les característiques indicades.



Figura 4: Classificació de les Xarxes. PIEC 2005

Espai
Tipus de xarxa
Espais complementaris
Titularitat
Entitat gestora
Usuaris habituals

Figura 1: aspectes de l'anàlisi general

Tipus d'instal·lació	Mòdul xarxa bàsica	Espais esportius del mòdul m²	Vestidors	Superfície m²	
				Aire Lliure	Edificada
Pistes poliesportives	POL-1	608	2	610	150
	POL-2	968	2	975	150
	POL-3	1.408	2	1.410	150
Pavellons poliesportius	PAV-1	640	2	---	1.000
	PAV-2	1.012	4	---	2.000
	PAV-3	1.215	6	---	2.500
Sales esportives	SAL-1	200	2	---	350
	SAL-2	250	2	---	400
	SAL-3	350	2	---	500
Camps poliesportius	CAM-1	4.560	2	4.560	150
	CAM-2	6.615	4	6.615	450
	CAM-3	8.322	5	8.322	500
Piscines cobertes	PCO-1	Làmina d'aigua 312,5	5	---	1.600
	PCO-2	Làmina d'aigua 387,5	6	---	2.000
	PCO-3	Làmina d'aigua 622,5	8	---	2.600
Camps d'atletisme	ATL-1	3.200	2	5.100	150
	ATL-2	15.300	4	16.400	450
	ATL-3	16.400	5	17.500	500

Figura 5: Característiques dels mòduls de Xarxa Bàsica. Font PIEC 2005

- POL Pistes poliesportives a l'aire lliure (>400 m2)
- TEN Pistes de tennis (> 400 m2)
- FRO Frontons (>200 m2)
- CAM Camps (poliesportius, futbol, rugbi, hoquei i beisbol >4000 m2)
- PAV Pistes poliesportives en pavellons (>400 m2)
- SAL Espais esportius en sales (> 50 m2)
- ATL Pistes d'atletisme (200, 300 i 400 metres de corda)
- PAE Vases esportius de piscines a l'aire lliure (llargada de 25, 33 i 50 m)
- PAR Vases complementaris de piscines a l'aire lliure (>50 m2)
- PCE Vases esportius de piscines cobertes (llargada de 25, 33 i 50 m)
- PCR Vases complementaris de piscines cobertes (>50 m2)
- CON Altres espais convencionals (pistes de petanca, esquaix, velòdroms, etc.)
- SIN Altres tipus singulars i àrees d'activitat (circuit, esquí, golf, refugi, etc.)
- AEP Altres espais petits i no reglamentaris (petanca, vases petits, etc.)

Figura 6: Nomenclatura dels diferents espais esportius

Espai
Tipus de xarxa
Espais complementaris
Titularitat
Entitat gestora

Figura 1: aspectes de l'anàlisi general

c. **Espais complementaris:** Segons el PIEC 2005, els espais complementaris són:

Espai Complementari

Els espais complementaris de la instal·lació estan en relació directa amb el desenvolupament de l'activitat esportiva. Alguns són generals a tots els tipus d'instal·lacions, és el cas dels vestidors, els magatzems de material esportiu, les grades d'espectadors o els serveis de públic. D'altres, són específics de determinades tipologies, és el cas dels refugis de muntanya, ports esportius, aeròdroms, etc. A les instal·lacions amb àrees d'activitat, és freqüent que els espais complementaris siguin els únics espais construïts i són els que possibiliten la realització de les diferents activitats. Un mateix espai complementari pot donar servei a més d'un espai esportiu, un bloc de vestidors pot ser comú a diverses pistes poliesportives, unes grades poden ser comunes a una pista d'atletisme i a un camp de futbol situat al seu interior.

Les instal·lacions esportives també poden disposar d'altres espais o oferir altres serveis, que no estan relacionats directament amb la pràctica esportiva (guarderia, perruqueria, bar, etc.) que es denominen espais o serveis auxiliars.



Figura 7: Espais complementaris

Espai
Tipus de xarxa
Espais complementaris
Titularitat
Entitat gestora

Figura 1: aspectes de l'anàlisi general

d. Titularitat i entitat gestora: Els equipaments esportius poden ser propietat (titularitat) d'un ens o organització concreta i ser gestionats per un altres. És el cas de molts equipaments municipals, que són de titularitat del municipi i en canvi, són gestionats per empreses privades (esportives o no) o clubs.

Des del punt de vista de la titularitat (propietat) o de la gestió d'espais esportius podem trobar diferents entitats:

TITULARITAT	ENS	EXEMPLE A PALAMÓS
PÚBLICS	De l'administració local o supramunicipal: Consells, Diputacions, Generalitat o Estat.	Estadi Municipal de Futbol de Palamós
ENSENYAMENT PÚBLIC	CEIPS, IES O UNIVERSITATS PÚBLIQUES	Equipaments esportius de l'Escola La Vila
ASSOCIATIU	Clubs i Entitats Esportives	Equipaments esportius del Club Judo Palamós
ENSENYAMENT PRIVAT	Escoles, universitats i altres centres d'ensenyament privat	Equipaments esportius de l'Escola La Salle
PRIVAT ESPORTIU	Centres Esportius Privats	Club Esportiu Palamós
ALTRES PRIVATS	Altres privats no esportius: turístics, residencials, ... que disposen d'equipaments esportius	Club de golf i ptch \$ put Palamós

Figura 8: Titularitat dels equipaments esportius

Característiques de l'emplaçament
Integració i Valoració d'impactes
Estat de conservació i necessitats de condicionament
Condicions d'ús
Altres aspectes a tenir en compte

Figura 9: Aspectes de l'anàlisi específic

2.2 Anàlisi Específic. Més enllà de l'anàlisi dels aspectes generals de l'apartat anterior, a l'hora de fer una anàlisi completa és necessari determinar altres aspectes dels espais esportius.

Normalment però, aquests espais esportius formen part de grans complexos poliesportius que són difícils d'analitzar si no es tenen en compte les característiques del complex en general.

a. Característiques de l'emplaçament: en aquest apartat s'analitzen bàsicament els següents aspectes:

Característiques de l'emplaçament
Requeriments urbanístics: situació envers la qualificació urbanística i les ordenances municipals
Característiques de la implantació
- Situació: Envers del carrer i dels centres escolars, envers del centre del municipi, envers la resta d'equipaments esportius, envers els equipaments complementaris, envers l'aparcament, envers del nuclis de focus molestos o nocius, envers dels habitatges propers,
- El terrenys: possibilitat d'ampliació, topografia, orientació, exposició al vent
- Les infraestructures: envers les línies elèctriques, accés rodat, barreres arquitectòniques, serveis urbans, gas i telèfon.

Figura 10: Característiques de l'emplaçament

Característiques de l'emplaçament
Integració i Valoració d'impactes
Estat de conservació i necessitats de condicionament
Condicions d'ús
Altres aspectes a tenir en compte

Figura 9: Aspectes de l'anàlisi específic

b. Integració i valoració d'impactes: en aquest apartat s'analitzen bàsicament els següents aspectes:

Integració i valoració d'impactes
Impactes ambientals
Impactes socials
Impactes econòmics
Impacte esportiu


Figura 11: Integració i valoració d'impactes

c. Estat de conservació i necessitats de condicionament: en aquest apartat s'analitzen bàsicament l'estat de conservació de l'emplaçament, de l'edifici, de les circulacions, de les instal·lacions (impacte sobre el medi), del confort dels esportistes, del públic i dels treballadors, Normatives (Europees, específica (reglaments), municipal,...)

d. Condicions d'ús: En aquest apartat s'analitzen els reglament d'ús i les ordenances fiscals que regulen l'accés dels diferents usuaris a la instal·lació.

d. Altres aspectes a tenir en compte: i que no hagin sigut atesos en cap de les parts de l'anàlisi.

Instal·lacions esportives de titularitat pública. Xarxa bàsica.



1. Estadi Municipal de futbol.
2. Pavelló Municipal d'Esports.
3. Zona Esportiva Josep Massot i Sais.
4. Nau dels 50 metres i espai d'escalada.
5. Piscina Mancomunada (*Palamós — Calonge — St. Calonge — Vall-Llobrega*)



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.1. Estadi Municipal de futbol.

Adreça	Passatge Ladislao Kubala s/n
Espai	Camp de futbol de gespa natural (CAM)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica.
Activitat principal	Futbol 11.
Dimensions actuals	113,20 m x 70,20 m. 7.946,64 m² Terreny de joc: 105 x 65 m
Espais complementaris	Altres: 1 Serveis públics. Capacitat total: 3.652 espectadors. Magatzems: 2 Magatzems esportius. 52 m² Vestidors: 6 Col·lectius. 2 Individuals. 1 sala premsa. Superfície total 365 m²
Altres serveis	Benestar i salut: Centre mèdic, Infermeria. Generals: Servei de bar (zona tribuna i general)
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós
Estat de conservació	Dolent, en estructures i tancaments 30 anys de vida útil.
Adequacions/obres	SÍ * Veure anàlisi específic

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents

2.1.1. Estadi Municipal de futbol.

Característiques tècniques

- Dimensió total: 113,20 x 70,20 m
- Terreny de joc: 105 x 65 m
- Tipus de superfície: gespa natural
- 6 vestidors per a grups
- 2 vestidors per a tècnics i àrbitres
- 1 sala de premsa
- 2 bars (zona tribuna i general)
- 1 farmaciola
- Capacitat total: 3.652
 - Tribuna: 1.712
 - Preferent general: 1.200
 - Llotja: 114
 - Gol nord: 306
 - Gol sud: 320

L'Estadi de Futbol de Palamós es va inaugurar el dimarts 29 d'agost de 1989. Entre altres actes, hi van jugar un partit el Palamós CF i el FC Barcelona, que es va iniciar a les 22.30 h.

Coincidint amb els actes commemoratius de la celebració dels 25 anys del Nou Estadi, com era anomenat aleshores, va passar a dir-se Estadi Municipal de Futbol Palamós-Costa Brava.


La nova denominació es va fer efectiva el 17 d'agost de 2014 amb el partit amistós que es va disputar entre el Palamós CF i el Girona FC corresponent al Trofeu Vila de Palamós, en què també es va fer un homenatge a la plantilla i al cos tècnic que el van inaugurar.

**ESTADI MUNICIPAL
DE FUTBOL**
PALAMÓS COSTA BRAVA
Passatge Ladislao Kubala s/n

Font: Ajuntament de Palamós

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents

2.1.1. Estadi Municipal de futbol.



Font: Ajuntament de Palamós

PROJECTE DE L'ESTADI MUNICIPAL
PLANTA COBERTA
Escala: 1:500
Data: 2018



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.2. Pavelló Municipal d'Esports.



Adreça	Plaça Vila-romà, 1
Espai	Pavelló triple poliesportiu (PAV-3)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica.
Activitat principal	Bàdminton. Bàsquet. Minibàsquet. Futbol sala. Patinatge artístic i rítmica.
Dimensions actuals	PAV-3: 45 m x 27 m. 1.215 m ² 3 transversals de 15 x 27 m. ROC: Tancaments fixos. 7,8 m d'alçada. 40 m ² d'escalada.
Espais complementaris	Altres: 1 Serveis públics. Capacitat total: 284 espectadors. Magatzems: 2 Magatzems esportius. 39 m ² Vestidors: 6 Col·lectius. 2 Individuals. 220 m ²
Altres serveis	Benestar i salut: Centre mèdic, Infermeria. Generals: Servei de bar.
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	SÍ * <i>Veure anàlisi específic</i>

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents

2.1.2. Pavelló Municipal d'Esports.

PAVEL·LÓ MUNICIPAL D'ESPORTS

PALAMÓS
Plaça Vila-romà, 1

Característiques tècniques

- Pavelló triple poliesportiu PAV-3
- Pista de 45 x 27 m
- 3 transversals de 15 x 27 m
- Tipus de superfícies: parquet flotant
- 6 vestidors per a grups
- 2 vestidors per a tècnics i àrbitres
- 1 farmaciola
- Grades amb 284 cadires

El pavelló es va inaugurar oficialment el dimarts 29 d'agost de 1989. Per aquest motiu es van organitzar alguns actes entre els quals cal remarcar la gran gala de ballet clàssic de Catalunya.


El pavelló està situat en una zona molt popular: el barri Pla, des Pla o del Tennis, com tothom el coneix.

L'edifici, que es conserva en perfecte estat, tant a l'exterior com a l'interior, té molta il·luminació i el paviment és de fusta d'auró tipus clàssic per a la pràctica de múltiples i diversos esports: bàsquet, futbol sala, voleibol, bàdminton, patinatge artístic, etc.

Font: Ajuntament de Palamós

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents

2.1.2. Pavelló Municipal d'Esports.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.3. Zona Esportiva Josep Massot i Sais.



Adreça	C/ Santiago Bañeras i Gody s/n
Espai	Camp de futbol 11 i 7 (2 CAM). Gespa artificial. Sala Poliesportiva (1 SAL)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica.
Activitat principal	CAM: Futbol 11 i futbol 7. SAL: Arts marciais.
Dimensions actuals	1 Camp de futbol 7 . A l'aire lliure. 55 m x 35 m. 1.925 m ² 1 Camp doble poliesportiu futbol 11. A l'aire lliure. 94 m x 54 m. 5.076 m ² SAL: Tancament tèxtil. 15 m x 15 m. 225 m ²
Espais complementaris	Altres: 1 Serveis públics. Capacitat total: 700 espectadors. dempeus Magatzems: 1 Magatzem esportius. 13,6 m ² Vestidors: 4 Col·lectius. 1 Individuals. 206,2 m ²
Altres serveis	Generals: Servei de bar.
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	SÍ * <i>Veure anàlisi específic</i>

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents

2.1.3. Zona Esportiva Josep Massot i Sais.

ZONA ESPORTIVA JOSEP MASSOT I SAIS

PALAMÓS
C/ Santiago Bañeras i Goday s/n

La zona esportiva Josep Massot i Sais està ubicada al costat de l'estadi municipal i consta de **dos camps de futbol (11 i 7)** de gespa artificial de 60 m d'última generació i d'**una carpa polivalent** per a activitats, de 15 x 15 m.

El camp de futbol 11 es va inaugurar el dissabte 17 de maig de 2003 amb la presentació dels clubs i els equips de futbol de la vila. Setmanes més tard es va inaugurar el camp de futbol 7.

L'11 de Setembre de 2010 l'Ajuntament de Palamós va dur a terme l'acte d'inauguració del Dojo Esportiu Municipal, que s'ubica en un espai annex als camps de futbol. Aquesta sala té com a objectiu concentrar les activitats de judo, de manteniment físic per a adults i per a la tercera edat (ioga, pilates, consciència corporal, etc.) i d'arts marcial, entre d'altres esports.

Característiques tècniques camps de futbol

- Camp de futbol 11: 94 x 54 m
- Camp de futbol 7: 55 x 35 m
- 4 vestidors per a grups
- 1 vestidor per a tècnics i àrbitres, 1 farmaciola
- Capacitat grades: 700 persones (100 seients)


Característiques tècniques carpa polivalent

- Format de gran carpa
- Espai interior diàfan de 225 m2 (15 x 15 m)

Font: Ajuntament de Palamós

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents

2.1.3. Zona Esportiva Josep Massot i Sais.



Font: Ajuntament de Palamós



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.4. Nau dels 50 metres i espai d'escalada.

Adreça	C/ Londres s/n.
Espai	Pavelló triple poliesportiu (PAV-3)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica.
Activitat principal	Rítmica. Bàsquet. Patinatge.
Dimensions actuals	Pista de 71,3 m x 26,7 m. 1.903,7 m ² 2 pistes transversals.
Espais complementaris	Altres: 1 Serveis públics. Magatzems: 1 Magatzem esportius. 22,5 m ² Vestidors: 2 Col·lectius 101,1 m ²
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte. No útil per competicions per poca alçada en el sostre.
Adequacions/obres	Sí * <i>Veure anàlisi específic</i>

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents

2.1.4. Nau dels 50 metres i espai d'escalada.

NAU DELS 50 METRES I ESPAI D'ESCALADA

PALAMÓS
Plaça del Suro, s/n

La nau poliesportiva 50 metres és una antiga fàbrica remodelada l'any 2008 i convertida en espai polivalent. Aquest espai permet la pràctica esportiva i no competitiva de diferents esports com patinatge, rítmica, bàsquet, corfbol, handbol i futbol sala, entre d'altres. Les dimensions i l'alçada de la instal·lació no permeten competicions oficials. L'espai està dissenyat per a la pràctica d'altres activitats culturals com concerts, quines, balls, etc.

L'espai d'escalada és una instal·lació pensada per practicar l'escalada sense haver-se de desplaçar a la muntanya. Està situat a la nau poliesportiva 50 metres i està format per un rocòdrom amb dues parts diferenciades: una zona de boulder, que no supera els tres metres d'alçada, i una zona d'escalada, que supera els tres metres d'alçada. El boulder no necessita l'ús de gaire material, tot al contrari que la zona d'escalada, que ens obliga a l'ús de material específic d'escalada (arnés, cordes, casc, etc.).

Característiques tècniques

- Pista de 71,3 m x 26,7 m
- 2 pistes transversals
- Tipus de superfície: ciment
- 2 vestidors per a grups
- 1 lavabo públic

Font: Ajuntament de Palamós

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents

2.1.4. Nau dels 50 metres i espai d'escalada.



Font: Ajuntament de Palamós

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.



2.1.5. Piscina Mancomunada.



Adreça	Carrer Verge de Nuria s/n
Espai	Piscina coberta (PCO-2), 4 Sales poliesportives (SAL) i 2 pistes de pàdel (PAD)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica.
Activitat principal	Activitats dirigides, activitats aquàtiques i musculació - tonificació.
Dimensions actuals	PCO-2 25x12,5m + 12,5x6 m. SAL Sala de fitness 308 m² SAL Sala de ciclo indoor 110 m² SAL activitats dirigides 1 i 2. PAD 2 pistes de pàdel.
Espais complementaris	Zona d'aigües de Wellness. Vestidors masculins i femenins.
Altres serveis	BAR restaurant i centre de salut.
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós / Calonge-St. Antoni Calonge / Vall-Llobrega.
Entitat gestora	Privada. MES Gavarres.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.


2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents

2.1.5. Piscina Mancomunada.




Font: Pàgina web Mes Gavarres

2.1.5. Piscina Mancomunada.



PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA



PLANTA SOTERRAN

QUADRE DE SUPERFÍCIES-ÓTILS

PLANET'S SURFACE	MILES
Mercury	115,930
Venus	180,900
Earth	127,560
Mars	68,780
Jupiter	86,881
Saturn	94,498
Uranus	74,854
Neptune	44,439
Pluto	36,689
Pluto's moon	11,350
Pluto's orbit	39,400
Pluto's orbit group 1	7
Pluto's orbit group 2	13
Pluto's orbit group 3	20
Pluto's orbit group 4	27
Pluto's orbit group 5	34
Pluto's orbit group 6	41
Pluto's orbit group 7	48
Pluto's orbit group 8	55
Pluto's orbit group 9	62
Pluto's orbit group 10	69
Pluto's orbit group 11	76
Pluto's orbit group 12	83
Pluto's orbit group 13	90
Pluto's orbit group 14	97
Pluto's orbit group 15	104
Pluto's orbit group 16	111
Pluto's orbit group 17	118
Pluto's orbit group 18	125
Pluto's orbit group 19	132
Pluto's orbit group 20	139
Pluto's orbit group 21	146
Pluto's orbit group 22	153
Pluto's orbit group 23	160
Pluto's orbit group 24	167
Pluto's orbit group 25	174
Pluto's orbit group 26	181
Pluto's orbit group 27	188
Pluto's orbit group 28	195
Pluto's orbit group 29	202
Pluto's orbit group 30	209
Pluto's orbit group 31	216
Pluto's orbit group 32	223
Pluto's orbit group 33	230
Pluto's orbit group 34	237
Pluto's orbit group 35	244
Pluto's orbit group 36	251
Pluto's orbit group 37	258
Pluto's orbit group 38	265
Pluto's orbit group 39	272
Pluto's orbit group 40	279
Pluto's orbit group 41	286
Pluto's orbit group 42	293
Pluto's orbit group 43	300
Pluto's orbit group 44	307
Pluto's orbit group 45	314
Pluto's orbit group 46	321
Pluto's orbit group 47	328
Pluto's orbit group 48	335
Pluto's orbit group 49	342
Pluto's orbit group 50	349
Pluto's orbit group 51	356
Pluto's orbit group 52	363
Pluto's orbit group 53	370
Pluto's orbit group 54	377
Pluto's orbit group 55	384
Pluto's orbit group 56	391
Pluto's orbit group 57	398
Pluto's orbit group 58	405
Pluto's orbit group 59	412
Pluto's orbit group 60	419
Pluto's orbit group 61	426
Pluto's orbit group 62	433
Pluto's orbit group 63	440
Pluto's orbit group 64	447
Pluto's orbit group 65	454
Pluto's orbit group 66	461
Pluto's orbit group 67	468
Pluto's orbit group 68	475
Pluto's orbit group 69	482
Pluto's orbit group 70	489
Pluto's orbit group 71	496
Pluto's orbit group 72	503
Pluto's orbit group 73	510
Pluto's orbit group 74	517
Pluto's orbit group 75	524
Pluto's orbit group 76	531
Pluto's orbit group 77	538
Pluto's orbit group 78	545
Pluto's orbit group 79	552
Pluto's orbit group 80	559
Pluto's orbit group 81	566
Pluto's orbit group 82	573
Pluto's orbit group 83	580
Pluto's orbit group 84	587
Pluto's orbit group 85	594
Pluto's orbit group 86	601
Pluto's orbit group 87	608
Pluto's orbit group 88	615
Pluto's orbit group 89	622
Pluto's orbit group 90	629
Pluto's orbit group 91	636
Pluto's orbit group 92	643
Pluto's orbit group 93	650
Pluto's orbit group 94	657
Pluto's orbit group 95	664
Pluto's orbit group 96	671
Pluto's orbit group 97	678
Pluto's orbit group 98	685
Pluto's orbit group 99	692
Pluto's orbit group 100	699
Pluto's orbit group 101	706
Pluto's orbit group 102	713
Pluto's orbit group 103	720
Pluto's orbit group 104	727
Pluto's orbit group 105	734
Pluto's orbit group 106	741
Pluto's orbit group 107	748
Pluto's orbit group 108	755
Pluto's orbit group 109	762
Pluto's orbit group 110	769
Pluto's orbit group 111	776
Pluto's orbit group 112	783
Pluto's orbit group 113	790
Pluto's orbit group 114	797
Pluto's orbit group 115	804
Pluto's orbit group 116	811
Pluto's orbit group 117	818
Pluto's orbit group 118	825
Pluto's orbit group 119	832
Pluto's orbit group 120	839
Pluto's orbit group 121	846
Pluto's orbit group 122	853
Pluto's orbit group 123	860
Pluto's orbit group 124	867
Pluto's orbit group 125	874
Pluto's orbit group 126	881
Pluto's orbit group 127	888
Pluto's orbit group 128	895
Pluto's orbit group 129	902
Pluto's orbit group 130	909
Pluto's orbit group 131	916
Pluto's orbit group 132	923
Pluto's orbit group 133	930
Pluto's orbit group 134	937
Pluto's orbit group 135	944
Pluto's orbit group 136	951
Pluto's orbit group 137	958
Pluto's orbit group 138	965
Pluto's orbit group 139	972
Pluto's orbit group 140	97

PLANTA PRIMERA		BIT
puerto 1		10
puerto 2		10
rodillo capotorno 1		100
rodillo capotorno 2		60
rodillo flijado		300
rodillo spring		80
bolso		40
rodillo chapeado 1		50
rodillo chapeado 2		15

SUPERFICES ÚTILES TOTALES


Percentage of respondents by age	
percentage 18-24 years	6.5%
percentage 25-34 years	1.14%
percentage 35-44 years	2.57%
percentage 45-54 years	1.05%
percentage 55-64 years	3.42%

SUPERFICIES CONSTRUIDAS TOTAIS

GA.P. CONSTRUCTION PLANS: 1	100
GA.P. CONSTRUCTION PLANS: 2	100
	200
GA.P. CONSTRUCTION PLANS: 3	100
TOTAL "G.P." INVESTMENTS	400



Instal·lacions esportives de titularitat pública. Xarxa complementària.



1. Àrea d'Activitat Física Plaça de Vila-Roma.
2. Àrea d'Activitat Física Plaça de Vincke.
3. Àrea d'Activitat Física Vial Ronda de l'Est.
4. Carril Bici Àngel Guimerà.
5. Carril Bici Ronda de l'Est.
6. Pista Poliesportiva Mossèn Gumersind.
7. Pistes de Petanca Platja de la Fosca.
8. Platja Gran de la Fosca.
9. Port Esportiu Marina de Palamós.
10. PRC-105 Palamós.
11. Punt d'Informació de Senders.
12. Skate Park.
13. Tennis Taula Parc de l'Arbreda.
14. Xona Esportiva Passeig Marítim.

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.6. Àrea d'Activitat Física Plaça de Vila-Romana



Adreça	Plaça Vila-Roma s/n
Espai	Àrea d'Activitat Física (AAE)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica.
Activitat principal	Basquet 3x3m i futbol sala.
Dimensions actuals	-
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.7. Àrea d'Activitat Física Plaça Vincke



Adreça	Plaça Enric Vincke, s/n
Espai	Àrea d'Activitat Física (AAE), Pistes de petanca (PET)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Bàsquet 3x3 i petanca.
Dimensions actuals	Pista de 15 m x 4 m. 60 m²
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.8. Àrea d'Activitat Física Vial Ronda de l'Est




Adreça	Ronda de l'Est s/n.
Espai	Àrea d'Activitat Física (AAE)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Musculació i tonificació.
Dimensions actuals	-
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.9. Carril bici Àngel Guimerà.



Adreça	Carrer Àngel Guimerà s/n
Espai	Circuit bicicleta (BIC)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Cicloturisme.
Dimensions actuals	-
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.10. Carril bici Ronda de l'Est.



Adreça	Ronda de l'Est s/n
Espai	Circuit bicicleta (BIC)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Cicloturisme.
Dimensions actuals	-
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.11. Pista Poliesportiva Mossèn Gumersind



Adreça	Plaça Mossèn Gumersind s/n.
Espai	Pista Poliesportiva (POL)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Bàsquet 3x3m i futbol sala.
Dimensions actuals	Pista de 20 m x 40 m. 800 m ²
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.12. Pistes de Petanca Platja de la Fosca.



Adreça	Carrer Garbí s/n
Espai	Pista de petanca (PET)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Petanca.
Dimensions actuals	Pista de 15 m x 30 m. 450 m ²
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Regular.
Adequacions/obres	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.13. Platja Gran de Palamós.




Adreça	Passeig del Mar s/n
Espai	Espai natural
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Futbol platja
Dimensions actuals	-
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.14. Port Esportiu Marina Palamós.



Adreça	Cala Sota Pedro.
Espai	Àrea d'Activitat Esportiva (AAE)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Vela creuers.
Dimensions actuals	Port Esportiu 876 amarratges.
Espais complementaris	Restaurant. Servei de BAR.
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.15. PR-C 105 PALAMÓS-PALAMÓS (CIRCULAR).



Adreça	Passeig del Mar.
Espai	Àrea d'Activitat Esportiva (AAE)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Senderisme.
Dimensions actuals	-.
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Consell Comarcal del Baix Empordà.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.16. Punt d'informació dels senders.



Adreça	Platja del Castell
Espai	Àrea d'Activitat Esportiva (AAE)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Bicicleta de muntanya.
Dimensions actuals	-
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
NO.	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.17. SkatePark.



Adreça	C/ Santiago Bañeras i Goday s/n.
Espai	Altres espais singulars (SIN)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Patinatge amb monopatí.
Dimensions actuals	-
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Dolent.
Adequacions/obres	Sí * <i>Veure anàlisi específic i projecte.</i>



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.

2.1.18. Tennis Taula Parc de l'Arbreda.





Adreça	C/ Jacint Verdaguer s/n
Espai	Àrea d'Activitat Esportiva (AAE)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Tennis taula.
Dimensions actuals	-
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Públic.


2.1.19. Zona Esportiva Passeig Marítim.



Adreça	Passeig Marítim s/n
Espai	Àrea d'activitat esportiva (AAE) i Pista Poliesportiva (POL).
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Basquet 3x3.
Dimensions actuals	Pista poliesportiva de 30 m x 15 m. 450 m²
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Ajuntament de Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents

Instal·lacions esportives en centres privats.



1. Gimnàs Arbós.
2. Gimnàs Elsa Castelló.
3. GYM Vital.
4. Club Esportiu Palamós.
5. Pistes de pàdel. Hotel Àncora.
6. Go Kart.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Privat.

2.1.20. Gimnàs Arbós.

Adreça	Av. Llibertat 134
Espai	Sala esportiva (2 SAL)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica.
Activitat principal	Condicionament físic (activitats dirigides).
Dimensions actuals	Tancaments fixos. 11,5 m x 7 m. 80,5 m² Tancaments fixos. 17,5 m x 9,4 m. 164,5 m²
Espais complementaris	Vestidors: 2 Col·lectius 84 m²
Altres serveis	Benestar i salut: sauna seca.
Titularitat	Privada.
Entitat gestora	Privada.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Privat.

2.1.21. Gimnàs Elsa Castelló.

Adreça	C/ Mercè 6
Espai	Sala esportiva (2 SAL)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica.
Activitat principal	Condicionament físic (activitats dirigides).
Dimensions actuals	Tancaments fixos. 11,5 m x 7 m. 80,5 m² Tancaments fixos. 17,5 m x 9,4 m. 164,5 m²
Espais complementaris	Vestidors: 1 Col·lectiu 50 m²
Altres serveis	-
Titularitat	Privada.
Entitat gestora	Privada.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Privat.

2.1.22. GYM Vital.

Adreça	Passeig del Mar 52
Espai	Sala poliesportiva (3 SAL)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària.
Activitat principal	Condicionament físic (activitats dirigides). Musculació i tonificació. Ciclo indoor.
Dimensions actuals	Tancaments fixos. 17 m x 15,5 m. 263,5 m ² Tancaments fixos. 10 m x 5,6 m. 56 m ² Tancaments fixos. 5,6 m x 3,9 m. 21,8 m ²
Espais complementaris	-
Altres serveis	-
Titularitat	Privada.
Entitat gestora	Privada.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Privat.

2.1.23. Club Esportiu Palamós.



Adreça	Carrer d'Aragó, 4
Espai	Piscina coberta (PCO) i 2 sales poliesportives (SAL).
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica.
Activitat principal	Musculació, activitats aquàtiques, ciclo indoor, activitats dirigides.
Dimensions actuals	-
Espais complementaris	Servei de fisioteràpia
Altres serveis	Dietètica i nutrició.
Titularitat	Privada.
Entitat gestora	Privada.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Privat.

2.1.24. Pistes de pàdel Hotel Ancora.




Adreça	Carrer Josep Pla, 43
Espai	Piscina aire lliure (PAL) i pistes de pàdel (PAD)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària
Activitat principal	Pàdel i activitats aquàtiques.
Dimensions actuals	Pista 1 i 2 pàdel. Pista tennis. PAL
Espais complementaris	Servei de BAR
Altres serveis	-
Titularitat	Privada.
Entitat gestora	Privada. Hotel Ancora.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.



2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Privat.


2.1.25. GO Kart.



Adreça	Ctra. C31 de Girona a Palamós km 326,5
Espai	Circuit de motor (CIR)
Tipus de xarxa	Xarxa complementària
Activitat principal	Karting
Dimensions actuals	Pista 1 550 m Pista 2 320 m Tancaments fixos. 17,5 m x 9,4 m. 164,5 m²
Espais complementaris	Servei de BAR
Altres serveis	-
Titularitat	Privada.
Entitat gestora	Privada.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.


2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents

Instal·lacions esportives en centres docents.



1. Col·legi la Salle.
2. Escola La Vila.
3. Escola Vedruna.
4. Escola Vila-Romà.
5. Institut Palamós.
6. CEE Els Àngels.

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents



Instal·lacions esportives en centres docents

	CENTRE	EDUCACIÓ	SERVEIS
	1 Col·legi La Salle C. Hospital, 5 - 17230 Palamós TEL: 972 314 236 A/E: b7002570@xtec.cat WEB: www.palamos.lasalle.cat 17002570	Concertat Infantil (2 línies) Primària (2 línies) Centre adscrit a l'ESO de l'Escola Vedruna	Menjador amb cuina pròpia Acol·lida matinal de franc Biblioteca Associació esportiva escolar Activitats extraescolars culturals Espai de música compartit amb Vedruna Tractament integral de llengües (TIL) Casals de vacances Agrupament escolta
	2 Escola La Vila C. Foment, 18 i 20 - 17230 Palamós TEL: 972 314 344 - 972 317 613 A/E: b7002569@xtec.cat WEB: www.escolalavila.cat 17002569	Públic Infantil (2 línies) Primària (2 línies)	Menjador Acol·lida matinal i migdia Biblioteca Aula musical: oberta a tots els alumnes del municipi Activitats extraescolars culturals Associació esportiva Centre d'agrupament per a sords Unitat de suport a l'Educació Especial (USEE) Treball per projectes
	3 Escola Vedruna C. Xaloc, 22 - 17230 Palamós TEL: 972 314 286 A/E: b7002594@xtec.cat WEB: www.vedrunapalamos.org 17002594	Concertat Babillerat privat Infantil (2 línies) Primària (2 línies) Secundària obligatòria (3 línies) Babillerat (2 línies) — Humanitats i ciències socials — Científicotecnològic — Artístic	Acol·lida matinal i de tarda Projecte digital Colònies i casal d'estiu* Menjador amb cuina pròpia Serveis plurilingües Escola esportiva (pavelló propi)* Activitats extraescolars* Espai de música compartit amb La Salle* (* activitats obertes a tots els alumnes del municipi)
	4 Escola Vila-romà C. Riera, 31 - 17230 Palamós TEL: 972 316 125 A/E: b7002612@xtec.cat WEB: www.vila-roma.cat 17002612	Públic Infantil (2 línies) Primària (2 línies)	Menjador amb cuina pròpia Biblioteca Acol·lida matinal Activitats extraescolars culturals Associació esportiva Centre preparador dels exàmens d'English de Cambridge a primària (YLE) Equip d'assessorament i orientació psicopedagògica: psicòleg i treballador social Logopeda Participació en programes d'innovació pedagògica
	5 Institut Palamós C. Nàpols, 22 - 17230 Palamós TEL: 972 602 344 A/E: info@inspalamos.cat WEB: www.xtec.cat/iespalamos 17005352	Públic Secundària obligatòria (4 línies) Babillerat (2 línies) Cicles formatius de grau mitjà — Cures auxiliars d'infermeria — Atenció a persones en situació de dependència — Sistemes microinformàtics i xarxes — Farmàcia i parafarmàcia (DUAL) Cicles formatius de grau superior — Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DUAL)	Biblioteca Club d'estudi Activitats extraescolars culturals Programes Erasmus

Font: Ajuntament de Palamós

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Escola.

2.1.26. Col·legi la Salle.



Adreça	Carrer Hospital, 5
Espai	Altres espais (ALT), Pavelló Poliesportiu (PAV), Pista Poliesportiva (POL), Sala Poliesportiva (SAL)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica i complementària
Activitat principal	Multiesport.
Dimensions actuals	ALT 24 m x 15 m. 360 m ² PAV 32,4 m x 19,6 m. 635 m ² POL 25 m x 23 m. 575 m ² SAL 9,8 m x 7,8 m. 77,4 m ²
Espais complementaris	Serveis públics, 2 magatzems 19,9 m ² , 4 vestidors col·lectius 89 m ²
Altres serveis	Restaurant.
Titularitat	Privada — concertada.
Entitat gestora	La Salle.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Escola.

2.1.27. Escola La Vila



Adreça	Carrer Foment, 18.20
Espai	Àrea d'activitat física (AAE), Pista Poliesportiva (POL) i Sala Poliesportiva (SAL)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica i complementària
Activitat principal	Multiesport.
Dimensions actuals	AAE basquet 3x3m POL 37 m x 19 m. 703 m ² SAL 15,5 m x 11,8 m. 182,9 m ²
Espais complementaris	Serveis públics, 1 magatzem 19,8 m ² , 4 vestidors col·lectius 79,8 m ²
Altres serveis	Servei de BAR.
Titularitat	Pública. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Escola La Vila.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Escola.

2.1.28. Escola Vedruna



Adreça	Carrer Xaloc, 22
Espai	Altres espais (ALT), Pavelló Poliesportiu (PAV) i Pista Poliesportiva (POL).
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica i complementària
Activitat principal	Multiesport.
Dimensions actuals	ALT 26 m x 12,7 m. 325 m ² PAV 32,3 m x 20,2 m. 652,5 m ² POL 32 m x 18,5 m. 592 m ²
Espais complementaris	3 Serveis públics, 1 magatzem 64,2 m ² , 1 vestidor col·lectiu 31,7 m ² , 2 grades 500 seients.
Altres serveis	Infermeria.
Titularitat	Privat — concertat. Institució religiosa.
Entitat gestora	Germanes Carmelites la Caritat.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Escola.

2.1.29. Escola Vila- Romà



Adreça	Carrer Riera, 31
Espai	Altres espais (ALT), Pista Poliesportiva (POL) i Sala Poliesportiva (SAL)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica i complementària
Activitat principal	Multiesport.
Dimensions actuals	ALT 25 m x 15,5 m. 387,5 m ² POL 25 m x 18 m. 450 m ² SAL 20,4 m x 10 m. 204 m ²
Espais complementaris	Serveis públics, 1 magatzem 14,8 m ² , 2 vestidors col·lectius 96,6 m ²
Altres serveis	-
Titularitat	Públic. Ajuntament de Palamós.
Entitat gestora	Escola Vila-Romà.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Escola.


2.1.30. Institut Palamós.



Adreça	Carrer Nàpols 22
Espai	Àrea d'activitat física (AAE), Pista Poliesportiva (POL) i Sala Poliesportiva (SAL)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica i complementària.
Activitat principal	Multiesport.
Dimensions actuals	AAE tennis taula POL 43 m x 34 m. 1.462 m ² SAL 28,9 m x 8,85 m. 254,3 m ²
Espais complementaris	2 magatzems 20,2 m ² , 2 vestidors col·lectius 69 m ²
Altres serveis	Servei de BAR.
Titularitat	Públic. Generalitat de Catalunya.
Entitat gestora	Institut Palamós.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.

2.1. Anàlisi general de les instal·lacions existents. Escola.

2.1.31. CEE Els Àngels



Adreça	Carrer Almogàvers, s/n
Espai	Altres espais (ALT) i Pista Poliesportiva (POL)
Tipus de xarxa	Xarxa bàsica i complementària
Activitat principal	Multiesport.
Dimensions actuals	ALT 5,6 m x 8,4 m. 47,04 m ² POL 30 m x 17 m. 510 m ²
Espais complementaris	1 vestidor col·lectiu 14 m ²
Altres serveis	-
Titularitat	Públic. Generalitat de Catalunya.
Entitat gestora	CEE Els Àngels.
Estat de conservació	Correcte.
Adequacions/obres	No.

2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.1. Estadi Municipal d'Esports

Estat de conservació i necessitats de condicionament

**ESTADI MUNICIPAL
DE FUTBOL**
PALAMÓS COSTA BRAVA
Realitat Localitzada Futbol 2011

És una instal·lació antiga amb 30 anys de vida útil i poc ús.


I. COBERTA:

Dèficit:

- Les estructures estan rovellades, es van portar de les grades de l'antic estadi de l'Espanyol.

Proposta d'adequació:

- Pintar i revisar la marquesina.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.1. Estadi Municipal d'Esports

Estat de conservació i necessitats de condicionament

**ESTADI MUNICIPAL
DE FUTBOL**
PALAMÓS COSTA BRAVA
Realitzat per L'Esportiu Futbol

2. SEIENTS:

Dèficit:

- Mala col·locació dels seients de la graderia del gol nord.
- Mal estat de les butaques de les autoritats.

Proposta d'adequació:

- Canvi de lloc dels seients de la graderia gol nord a tribuna.
- Fundes noves de les butaques de les autoritats.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.1. Estadi Municipal d'Esports

Estat de conservació i necessitats de condicionament

**ESTADI MUNICIPAL
DE FUTBOL**
PALAMÓS COSTA BRAVA
Realitzat per L'Esportiu Palamós

3. BARANES:

Dèficit:

- Baranes amb òxid.

Proposta d'adequació:

- Pintar les baranes amb defectes d'òxid.

4. IL·LUMINACIÓ:

Dèficit:

- Mal funcionament d'alguns focus i cost elevat.

Proposta d'adequació:

- Canvi de la il·luminació led dels focus actuals.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.1. Estadi Municipal d'Esports

Estat de conservació i necessitats de condicionament

**ESTADI MUNICIPAL
DE FUTBOL**
PALAMÓS COSTA BRAVA
Realitat i Llegendes Futbolers

5. CALDERA:

Dèficit:

- Mal funcionament.

Proposta d'adequació:

- Canvi de la caldera que no funciona.


6. GUIES ENTRADA AIGUA:

Dèficit:

- Quan plou s'inunda de l'entrada.

Proposta d'adequació:

- Instal·lar guies per evitar l'accés d'aigua a l'entrada.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.2. Pavelló Municipal d'Esports.

Estat de conservació i necessitats de condicionament



1. CLARABOIES:

Dèficit:

- Entrada d'aigua per les claraboies.

Proposta d'adequació:

- Substitució de les claraboies.


2. IL·LUMINACIÓ SOSTRE PAVELLÓ:

Dèficit:

- Mal funcionament d'alguns focus.

Proposta d'adequació:

- Canvi de la il·luminació led dels focus actuals.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.2. Pavelló Municipal d'Esports.

Estat de conservació i necessitats de condicionament



3. IL·LUMINACIÓ PASSADISSOS:

Dèficit:

- Il·luminació amb fluorescents.

Proposta d'adequació:

- Canvi a il·luminació led els fluorescents dels passadissos.


4. CALDERA I ACUMULADORS:

Dèficit:

- L'acumulador no compleix normativa vigent i la caldera no funciona correctament.

Proposta d'adequació:

- Canvi de l'acumulador i la caldera.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.2. Pavelló Municipal d'Esports.

Estat de conservació i necessitats de condicionament



5. PIQUES DELS VESTIDORS.

Dèficit:

- Estan en mal estat.

Proposta d'adequació:

- Substitució de la pica.

6. LINIES DE JOC.

Dèficit:

- No es distingeixen algunes línies del terreny de joc.

Proposta d'adequació:

- Pintar de nou les línies del terreny de joc.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.3. Zona Esportiva Josep Massot i Sais.

Estat de conservació i necessitats de condicionament

**ZONA ESPORTIVA JOSEP
MASSOT I SAIS**
PALAMÓS
C/ Santiago Bañeras i Goday s/n

I. XARXES DE PROTECCIÓ.

Dèficit:

- Les xarxes de darrera de les porteries estan trencades.

Proposta d'adequació:

- Substitució.

2. POSAR PLANXES DE SEGURETAT LATERALS.

Dèficit:

- Instal·lar planxes als laterals per seguretat dels esportistes.

Proposta d'adequació:

- Instal·lació.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.3. Zona Esportiva Josep Massot i Sais.

Estat de conservació i necessitats de condicionament

**ZONA ESPORTIVA JOSEP
MASSOT I SAIS**
PALAMÓS
C/ Santiago Bañeras i Goday s/n

3. CASETA DEL BAR.

Dèficit:

- L'estructura de fusta està en mal estat per les pluges.

Proposta d'adequació:

- Substitució.


4. IL·LUMINACIÓ ENTRADA.

Dèficit:

- No hi ha il·luminació a l'entrada de la instal·lació.

Proposta d'adequació:

- Instal·lació d'un focus a l'entrada.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.3. Zona Esportiva Josep Massot i Sais.

Estat de conservació i necessitats de condicionament

**ZONA ESPORTIVA JOSEP
MASSOT I SAIS**
PALAMÓS
C/ Santiago Bañeras i Goday s/n

5. IL·LUMINACIÓ.

Dèficit:

- Mal funcionament d'alguns focus.

Proposta d'adequació:

- Canvi de la il·luminació led dels focus actuals.


6. TANQUES PERIMETRALS.

Dèficit:

- Tanques perimetrals en mal estat i amb dèficit de seguretat.

Proposta d'adequació:

- Substitució per unes tanques més fortes estructuralment.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.3. Zona Esportiva Josep Massot i Sais.

Estat de conservació i necessitats de condicionament

**ZONA ESPORTIVA JOSEP
MASSOT I SAIS**
PALAMÓS
C/ Santiago Bañeras i Goday s/n

7. PORTERIES MÒBILS.

Dèficit:

- Mal estat de les porteries mòbils de futbol II.

Proposta d'adequació:

- Substitució.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.4. Sala Polivalent Nau de 50 metres.

Estat de conservació i necessitats de condicionament

NAU DELS 50 METRES I ESPAI D'ESCALADA PALAMÓS Plaça del Surro, s/n

1. ZONA DE SEGURETAT ROCÒDROM.

Dèficit:

- Elements estructurals sense cobrir.

Proposta d'adequació:

- Reforç de seguretat.

2. LINEA DE VIDA AL SOSTRE.

Dèficit:

- Absència de la línia de vida al sostre.

Proposta d'adequació:

- Instal·lació.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.4. Sala Polivalent Nau de 50 metres.

Estat de conservació i necessitats de condicionament

**NAU DELS 50 METRES
I ESPAI D'ESCALADA**
PALAMÓS
Plaça del Suro, s/n

3. SORTIDES DE FUM.

Dèficit:

- Mal funcionament del sistema de seguretat de les sortides de fum en cas d'incendi.

Proposta d'adequació:

- Reforç de seguretat.

4. CORTINA SEPARADORA.

Dèficit:

- Manca d'una segona cortina separadora per optimitzar espais amb les entitats.

Proposta d'adequació:

- Instal·lació.



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.4. Sala Polivalent Nau de 50 metres.

Estat de conservació i necessitats de condicionament

**NAU DELS 50 METRES
I ESPAI D'ESCALADA**
PALAMÓS
Plaça del Suro, s/n

5. IL·LUMINACIÓ.

Dèficit:

- Mal funcionament d'alguns focus i cost elevat.

Proposta d'adequació:

- Canvi de la il·luminació led dels focus actuals.


6. INHIBIDOR.

Dèficit:

- Incrustacions per excés de cal.

Proposta d'adequació:

- Instal·lació d'un inhibidor..



2.2. Anàlisi específica de les instal·lacions a destacar.

2.2.4. Sala Polivalent Nau de 50 metres.

Estat de conservació i necessitats de condicionament

**NAU DELS 50 METRES
I ESPAI D'ESCALADA**
PALAMÓS
Plaça del Suro, s/n

7. SISTEMA D'ALARMA.

Dèficit:

- Mal funcionament.

Proposta d'adequació:

- Substitució.



Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós

3. Resum de l'Anàlisi del Sistema Esportiu del Municipi.

Aspectes claus

- 3.1. Dotació total d'espais esportius.
- 3.2. Resum dels equipaments esportius del municipi.
- 3.3. Plànol d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
- 3.4. El C.E.C. i els Estudis de localització.

3.1 Dotació total d'espais esportius.

TAULA I: RECOMPTE D'ESPAIS ESPORTIUS PÚBLICS	XARXA BÀSICA																						
	PAVEL·LÓ			SALES				CAMP						PISCINA COBERTA			POLIESPORTIU				PISTA ATLETISME		
	PAV-1	PAV-2	PAV-3	Altres	SAL-1	SAL-2	SAL-3	CAM-1	CAM-2	CAM-3	Beisbol	Softbol	Futbol 7	PCO-1	PCO-2	PCO-3	Altres	POL-1	POL-2	POL-3	ATL-1	ATL-2	ATL-3
Estadi Municipal de Futbol Palamós-Costa Brava									I														
Pavelló Municipal d'Esports			I																				
ZEM Josep Massot i Sais						I			I				I										
Nau 50m i espai d'escalada			I																				
Piscina Mancomunada (Palamós - Calonge - Vall-Llobrega)					I	I	I								I								
Àrea d'Activitat Física Vila-Romana																							
Àrea d'Activitat Física Plaça Vincke																							
Àrea d'Activitat Física Vial Ronda de l'Est																							
Carril Bici Àngel Guimera																							
Carril Bici Ronda de l'Est																							
Pista Poliesportiva Plaça Mossèn Gumersind																	I						
Pista de petanca platja de la Fosca																							
Platja Gran de Palamós																							
Port Esportiu "Marina Palamós"																							
PR-C 105 Palamós-Palamós (circular)																							
Punt informació de senders																							
Skate Parck																							
Ten Taula Parc de l'Arbreda																							
Zona Esportiva Passeig Maritim																	I						
Club Nàutic Costa Brava																							

3.1 Dotació total d'espais esportius.

RESUM	XARXA COMPLEMENTÀRIA
TAULA I: RECOMPTE D'ESPAIS ESPORTIUS PÚBLICS	
Estadi Municipal de Futbol Palamós-Costa Brava	-
Pavelló Municipal d'Esports	1 ROC
ZEM Josep Massot i Sais	-
Nau 50m i espai d'escalada	
Piscina Mancomunada (Palamós - Calonge - Vall-Llobrega)	2 PAD
Àrea d'Activitat Física Vila-Romana	2 AAE (tenis taula, poista futbol sala/basquet)
Àrea d'Activitat Física Plaça Vincke	5 AAE (basquet lliure/estacions BIOS) + 1 PET
Àrea d'Activitat Física Vial Ronda de l'Est	1 AAE (estacions biosaludables)
Carril Bici Àngel Guimera	1 BIC
Carril Bici Ronda de l'Est	1 BIC
Pista Poliesportiva Plaça Mossèn Gumersind	* 1 POL (basquet 3x3 20x40m)
Pista de petanca platja de la Fosca	1 PET
Platja Gran de Palamós	2 AAE (futbol platja)
Port Esportiu "Marina Palamós"	1 AAE (port esportiu)
PR-C 105 Palamós-Palamós (circular)	1 AAE (port esportiu)
Punt informació de senders	2 AAE (senderisme)
Skate Parck	1 SIN (Skate Park)
Ten Taula Parc de l'Arbreda	1 AAE (tennis taula)
Zona Esportiva Passeig Marítim	2 AAE (basquet 3x3) + * 1 POL (pista basquet 30x15m)
Club Nàutic Costa Brava	1 PAL + 1 AAE

Llegenda

AAE-Àrea d'activitat esportiva
 ALT-Altres espais petits
 ATL-Pista d'atletisme
 BIC-Carril i circuit de bicicleta
 CAM-Camp
 CIR-Circuit de motor
 CON-Altres espais convencionals
 ESQ-Pista d'esquaix
 FRO-Frontó
 GOL-Camp de golf
 PAD-Pista de pàdel
 PAL-Piscina a l'aire lliure
 PAV-Pavelló
 PCO-Piscina coberta
 PET-Pista de petanca
 POL-Pista poliesportiva
 ROC-Rocòdrom
 SAL-Sala
 SIN-Altres espais singulars
 TEN-Pista de tennis
 TIR-Camp de tir

3.1 Dotació total d'espais esportius.

TAULA 2: RECOMPTE D'ESPAIS ESPORTIUS PRIVATS

XARXA BÀSICA																						
PAVEL·LÓ			SALES				CAMP					PISCINA COBERTA			POLIESPORTIU				PISTA ATLETISME			
PAV-1	PAV-2	PAV-3	Altres	SAL-1	SAL-2	SAL-3	CAM-1	CAM-2	CAM-3	Beisbol	Futbol 7	PCO-1	PCO-2	PCO-3	Altres	POL-1	POL-2	POL-3	ATL-1	ATL-2	ATL-3	
			2																			
			2																			
			3																			
			2									I										

TAULA 2: RECOMPTE D'ESPAIS ESPORTIUS PRIVATS

	XARXA COMPLEMENTÀRIA
Gimnàs Arbos	*2 SAL (11x5,7m i 17,5x9,4m)
Gimnàs Elsa Castelló	*2 SAL (10x5m i 11,5x8m)
GYM Vital	*3 SAL (17x15,5m, 10,5,6m i 5,6x3,9m)
Club Esportiu Palamós	-
Hotel Ancora	I PAL + 2 PAD + I TEN
GO Karts	2 CIR

3.1 Dotació total d'espais esportius.

TAULA 3: RECOMPTE D'ESPAIS ESPORTIUS ALS CENTRES DOCENTS	XARXA BÀSICA																					
	PAVEL·LÓ			SALES				CAMP					PISCINA COBERTA			POLIESPORTIU				PISTA ATLETISME		
	PAV-1	PAV-2	PAV-3	Altres	SAL-1	SAL-2	SAL-3	CAM-1	CAM-2	CAM-3	Beisbol	Futbol 7	PCO-1	PCO-2	PCO-3	Altres	POL-1	POL-2	POL-3	ATL-1	ATL-2	ATL-3
PUBLICS																						
Escola la Vila-Romà				1												2						
Escola la Vila				2												1						
Institut Palamós				1												2						
PRIVATS																						
Escola Vedruna Palamós	1																1					
Col·legi La Salle	1			1												1						

TAULA 3: RECOMPTE D'ESPAIS ESPORTIUS ALS CENTRES DOCENTS	XARXA COMPLEMENTÀRIA
PUBLICS	
Escola la Vila-Romà	1 ALT (25x15,5m futbol sala) + *1 SAL (8,7x7m) + *2 POL (25x18m)
Escola la Vila	1 AAE + *2 SAL (15,5x11,8m i 9,7x5,8m) + *1 POL (28x18m)
Institut Palamós	1 AAE + *1 SAL (28,9x8,85m) + *2 POL (43x34m 22x21m)
PRIVATS	
Escola Vedruna Palamós	2 ALT (26x12,5m futbol sala + 23x12,7 m Minibasquet)
Col·legi La Salle	2 ALT (24x15m) + 1 POL (25x23m) + *1 SAL (9,8x7,8m)

3.1 Dotació total d'espais esportius.

RESUM	XARXA BÀSICA						XARXA COMPLEMENTÀRIA
	PAV	SAL	CAM	PCO	POL	ATL	
TAULA I: RECOMPTE D'ESPAIS ESPORTIUS PÚBLICS							
Estadi Municipal de Futbol Palamós-Costa Brava	0	0	1	0	0	0	-
Pavelló Municipal d'Esports	1	0	0	0	0	0	1 ROC
ZEM Josep Massot i Sais	0	1	2	0	1	0	-
Nau 50m i espai d'escalada	1	0	0	0	0	0	
Piscina Mancomunada (Palamós - Calonge - Vall-Llobrega)	0	3	0	1	0	0	2 PAD
Àrea d'Activitat Física Vila-Romana	0	0	0	0	0	0	2 AAE (tenis taula, poista futbol sala/basquet)
Àrea d'Activitat Física Plaça Vincke	0	0	0	0	0	0	5 AAE (basquet lliure/estacions BIOS) + 1 PET
Àrea d'Activitat Física Vial Ronda de l'Est	0	0	0	0	0	0	1 AAE (estacions biosaludables)
Carril Bici Àngel Guimera	0	0	0	0	0	0	1 BIC
Carril Bici Ronda de l'Est	0	0	0	0	0	0	1 BIC
Pista Poliesportiva Plaça Mossèn Gumersind	0	0	0	0	1	0	* 1 POL (basquet 3x3 20x40m)
Pista de petanca platja de la Fosca	0	0	0	0	0	0	1 PET
Platja Gran de Palamós	0	0	0	0	0	0	2 AAE (futbol platja)
Port Esportiu "Marina Palamós"	0	0	0	0	0	0	1 AAE (port esportiu)
PR-C 105 Palamós-Palamós (circular)	0	0	0	0	0	0	1 AAE (port esportiu)
Punt informació de senders	0	0	0	0	0	0	2 AAE (senderisme)
Skate Parck	0	0	0	0	0	0	1 SIN (Skate Park)
Ten Taula Parc de l'Arbreda	0	0	0	0	0	0	1 AAE (tennis taula)
Zona Esportiva Passeig Marítim	0	0	0	1	1	0	2 AAE (basquet 3x3) + * 1 POL (pista basquet 30x15m)
Club Nàutic Costa Brava	0	0	0	0	0	0	1 PAL + 1 AAE

3.1 Dotació total d'espais esportius.

RESUM	XARXA BÀSICA						XARXA COMPLEMENTÀRIA
	PAV	SAL	CAM	PCO	POL	ATL	
TAULA 1: RECOMPTE D'ESPAIS ESPORTIUS PÚBLICS							
TAULA 2: RECOMPTE D'ESPAIS ESPORTIUS PRIVATS							
Gimnàs Arbos	0	2	0	0	0	0	*2 SAL (11x5,7m i 17,5x9,4m)
Gimnàs Elsa Castelló	0	2	0	0	0	0	*2 SAL (10x5m i 11,5x8m)
GYM Vital	0	3	0	0	0	0	*3 SAL (17x15,5m, 10,5,6m i 5,6x3,9m)
Club Esportiu Palamós	0	2	0	1	0	0	-
Hotel Ancora	0	0	0	0	0	0	1 PAL + 2 PAD + 1 TEN
GO Karts	0	0	0	0	0	0	2 CIR
TAULA 3: RECOMPTE D'ESPAIS ESPORTIUS ALS CENTRES DOCENTS							
PÚBLICS							
Escola la Vila-Romà	0	1	0	0	2	0	1 ALT (25x15,5m futbol sala) + *1 SAL (8,7x7m) + *2 POL (25x18m minibasquet i 47x23m multiesport)
Escola la Vila	0	2	0	0	1	0	1 AAE + *2 SAL (15,5x11,8m i 9,7x5,8m) + *1 POL (28x18m)
Institut Palamós	0	1	0	0	2	0	1 AAE + *1 SAL (28,9x8,85m) + *2 POL (43x34m 22x21m)
PRIVATS							
Escola Vedruna Palamós	1	0	0	0	1	0	2 ALT (26x12,5m futbol sala + 23x12,7 m Minibasquet)
Col·legi La Salle	1	1	0	0	1	0	2 ALT (24x15m) + 1 POL (25x23m) + *1 SAL (9,8x7,8m)

3.2 Resum dels equipaments esportius del municipi.

Les instal·lacions esportives ubicades a Palamós consten dels seus corresponents espais esportius, reconeguts pel Cens d'Equipaments Esportius de la Generalitat. Aquests espais, segons el PIEC, són considerats xarxa bàsica o bé complementària.

Aquests espais esportius es distribueixen a partir dels **19 espais esportius municipals (14 àrees d'activitat), 6 espais esportius privats, 5 espais esportius a diferents escoles i instituts (3 públics i 2 privats)**. Així doncs, a la següent taula, es pot veure el resum final de tots els equipaments que hi ha al municipi.

Cal tenir en compte que l'equipament de la sala polivalent de la "Nau de 50 m" malgrat té unes grans dimensions no esdevé un veritable pavelló poliesportiu, tampoc pot acollir competicions per l'alçada del sostre. És un espai de celebració d'actes no esportius i per tant, es paralitza la seva activitat quan aquests tenen lloc.

La Piscina Coberta és mancomunada dels municipis de Palamós, Calonge, St. Antoni de Calonge i Vall-llobrega.

La ubicació del Pavelló Municipal d'Esports està apartada del centre del municipi i de les escoles.

La Sala Poliesportiva Dojo a la Zona Esportiva Josep Massot i Sais és un carpa provisional que dona resposta a les entitats d'arts marcial.

RESUM	XARXA BÀSICA						XARXA COMPLEMENTÀRIA
	PAV	SAL	CAM	PCO	POL	ATL	
RECOMPTE	4	16	3	3	8	0	I ROC + 20 AAE + 2 CIR + 2 PET + 2 BIC + I PAL + I SIN + 5 ALT + 4 PAD + I TEN

Font: Ajuntament de Palamós



3.4 El C.E.C. i els Estudis de Localització.

3.4.1. El Cens d'equipaments esportius de Palamós a l'annex I del present estudi s'ha adjuntat el Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya que el Consell Català de l'Esport té vigent. Data d'actualització de les dades : 05/01/2018

Segons la Llei de l'Esport a Catalunya, s'estableix que també correspon als ajuntaments actualitzar el Cens d'Equipaments Esportius Municipals (CEEM), per això, des del Comitè de redacció d'aquest MIEM aconsellem a la titularitat de l'Ajuntament de Palamós que actualitzi l'esmentat Cens, seguint l'inventari que s'ha desenvolupat en aquest estudi.

3.4.2. Els estudis de localització. L'objecte dels estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica és concretar a escala municipal la distribució de les instal·lacions que cobreixen aquestes necessitats (tant les existents com les deficitàries) i adaptar-les a les característiques territorials de cada comarca.

Font: Estudis de localització. PIEC

Baix Empordà	Total	Total espais esportius per tipus																						Total
Municipi	instal.	AAE	ATL	BIC	CAM	CIR	CON	ESQ	FRO	GOL	PAD	PAL	PAV	PCO	PET	POL	ROC	SAL	SIN	TEN	TIR	ALT	espais	
Palamós	56	26	0	2	3	2	0	0	0	0	1	21	4	1	3	12	1	15	3	3	0	25	122	

ESTUDIS LOCALITZACIÓ 2008				ÀMBIT AGR				ÀMBIT ABT							
COMARCA	AGR	ABT	MUNICIPI	ATL		PCO		CAM		SAL		PAV		POL	
				Act	Def	Act	Def	Act	Def	Act	Def	Act	Def	Act	Def
Baix Empordà	1002	1004	Palamós	0	0	0	1	2	0	3	1	1	0	6	0

** Cal fer menció en que en aquest estudi del PIEC surt en com dotació en Xarxa bàsica 1 PCO i 1 SAL. La PCO està la piscina mancomunada.*

3.4 El C.E.C. i els Estudis de Localització.

3.4.2. Els estudis de localització.

A continuació s'exposa un anàlisi dels equipaments esportius existents en el Cens d'Equipaments amb data 05/01/2018 dels municipis més propers i quina relació directa d'oferta i demanda té incidència amb la població de Palamós en termes d'equipaments.

			XARXA BÀSICA						XARXA COMPLEMENTÀRIA	AAE-Àrea d'activitat esportiva ALT-Altres espais petits ATL-Pista d'atletisme BIC-Carril i circuit de bicicleta CAM-Camp CIR-Circuit de motor CON-Altres espais convencionals ESQ-Pista d'esquaix FRO-Frontó GOL-Camp de golf PAD-Pista de pàdel PAL-Piscina a l'aire lliure PAV-Pavelló PCO-Piscina coberta PET-Pista de petanca POL-Pista poliesportiva ROC-Rocòdrom SAL-Sala SIN-Altres espais singulars TEN-Pista de tennis TIR-Camp de tir	
Municipi	Núm. Habitants 2019	Distància a Palamós	PAV	SAL	CAM	PCO	POL	ATL			
Influència directa											
Vall-llobrega	935	4,50 km	1					1	4 AAE + 2 PAL + 2 TEN + 7 ALT		
Calonge i Sant Anytoni	10.897	8,50 km	2	16		4	14		15 AAE + 3 BIC + 3 CAM + 2 FRO + 10 PAD + 67 PAL + 4 PET + 5 SIN + 41 TEN + 2 TIR + 70 ALT		
Palafrugell	22.860	9,20 km	3	30	8	2	20		18 AAE + 1 ALT + 1 BIC + 2 CIR + 4 CON + 3 ESQ + 2 FRO + 9 PAD + 100 PAL + 9 PET + 2 ROC + 6 SIN + 47 TEN + 49 ATL		
Mont-Ras	1.691	7,20 km	1	1	2		2		7 AAE + 5 PAD + 4 PAL + 2 SIN + 7 TEN + 11 ALT		
Influència indirecta											
Castell-Platja d'Aro	10.585	13,40 km	2	22		9	20		30 AAE + 3 BIC + 4 CAM + 1 CON + 1 ESQ + 1 FRO + 3 GOL + 15 PAD + 115 PAL + 20 PET + 11 SIN + 45 TEN + 1 TIR + 70 ALT		
Sant Feliu de Guixols	21.824	21,00 km	2	23	2	3	15		22 AAE + 2 BIC + 1 FRO + 4 PAD + 59 PAL + 13 PET + 4 SIN + 13 TEN + 30 ALT		
La Bisbal d'Empordà	10.859	19,20 km	3	16	2	1	7		19 AAE + 4 PAD + 2 PAL + 8 PET + 1 ROC + 4 SIN + 7 TEN + 17 ALT		
			13	108	14	19	78	0			

AAE-Àrea d'activitat esportiva
 ALT-Altres espais petits
 ATL-Pista d'atletisme
 BIC-Carril i circuit de bicicleta
 CAM-Camp
 CIR-Circuit de motor
 CON-Altres espais convencionals
 ESQ-Pista d'esquaix
 FRO-Frontó
 GOL-Camp de golf
 PAD-Pista de pàdel
 PAL-Piscina a l'aire lliure
 PAV-Pavelló
 PCO-Piscina coberta
 PET-Pista de petanca
 POL-Pista poliesportiva
 ROC-Rocòdrom
 SAL-Sala
 SIN-Altres espais singulars
 TEN-Pista de tennis
 TIR-Camp de tir

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens Equipaments Esportius.

3.4 El C.E.C. i els Estudis de Localització.

Pavelló escola Vedruna:

El Pavelló de l'Escola Privada Vedruna té un rati d'usos/setmana mol intens només amb l'activitat de l'escola, el que dificulta l'ús d'aquest per part d'altres agents del municipi.

Més enllà de l'activitat esportiva diària que genera la pròpia escola, sovint, aquesta organitza tot un seguit d'altres activitats i esdeveniments no esportius que impedeixen l'ús del pavelló per al desenvolupament recurrent de l'activitat esportiva.

Tant és així que sovint, els equips del club de l'escola a la Nau dels 50m per no tenir disponibilitat de la seva instal·lació.

Pavelló col·legi La Salle:

El rati usos/setmana és força reduït, sobretot a partir de les 17h, però l'activitat esportiva motivada per l'àrea d'esports de l'ajuntament de Palamós, a l'igual que la de la resta d'agents del municipi és molt restringida.

El pavelló, a l'igual que succeeix en el pavelló de l'escola Vedruna, a més de l'activitat esportiva pròpia de l'escola també organitza sovint altres esdeveniments no esportius que dificulten una possible sessió, a més, l'actual direcció no és procliu a la negociació d'acords per poder disposar dels espais que queden lliures tot i les peticions que ha rebut per part dels responsables de l'àrea d'esports de l'ajuntament.

Un altre problemàtica afegida al comentat fins ara és que l'escola no disposa de personal de consergeria. En l'hipotètic cas d'arribar a algun tipus d'acord entre l'escola i l'ajuntament, aquest últim hauria de proveir el servei de vigilància i consergeria, el que dificulta encara més un possible acord.

Aquest conjunt de dificultats, més les taxes de lloguer que l'escola aplica per l'ús de la instal·lació fa que l'ajuntament estigui utilitzant el pavelló poliesportius del municipi de Vall-llobrega a última hora del vespre.

Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós

4. Necessitats d'equipaments esportius segons les diferents xarxes.

Aspectes claus

4.1. Concreció de la pràctica esportiva actual.

4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — Horitzó 2028.

4.2.1. Anàlisi de les necessitats d'equipaments segons l'evolució dels esportistes de competició.

4.2.2. Anàlisi de les necessitats d'equipaments segons l'evolució dels esportistes de lleure.

4.2.3. Interpretació del volum de la demanda. Previsió del volum total d'esportistes.

4.2.4. Interpretació del volum de la demanda. Previsió de les activitats.

4.2.5. Interpretació del volum de la demanda. Potencial d'ús dels mòduls de la Xarxa Bàsica.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.

Palamós és un municipi que compta amb una **bona oferta associativa que lideren els clubs i associacions esportives**.

Aquestes entitats ofereixen serveis a molts esportistes, actualment estan censades **42 entitats esportives de 23 disciplines** diferents, la qual cosa significa una gran pluralitat de modalitats esportives i la necessitat d'espais adequats per la seva pràctica.

Palamós és un municipi que compta amb **quatre escoles** (Vedruna, La Salle, La Vila i Vila-romà), i **un institut de secundària** (Palamós).

A continuació s'exposa el número de matriculats:

Escola Vedruna Palamós (de P3 a batxillerat):	923
Institut Palamós:	850
Col·legi La Salle Palamós (de P3 a 6è primària):	413
Escola La Vila (de P3 a 6è primària):	450
Escola Vila-romà (de P3 a 6è primària):	375
Escola educació especial Els Àngels:	50
	3.061

Font: Ajuntament de Palamós

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.

Usos actuals del **PAVEL·LÓ MUNICIPAL D'ESPORTS**:

Font: Ajuntament de Palamós.

 ORGANITZACIÓ DE L'ÚS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS ENTRENAMENTS CURS 2019- 2020 (1 d'agost'19 - 31 juliol'20)				
DILLUNS	HORARI	PISTA 1	PISTA 2	PISTA 3
	17 a 18.30 h	MINI MASC	PREMINI MIXTE	MINI FEMENÍ
	18.30 a 20 h	INFANTIL MASCULÍ	PRE-INFANTIL MASCULÍ	CADET FEMENÍ / INFANTIL FEMENÍ
	20 a 21.30 h	CADET MASCULÍ BLANC	JUNIOR MASCULÍ GROC	JUNIOR MASCULÍ BLAU
	21.30 a 23 h	SENIOR MASCULÍ		
DIMARTS	HORARI	PISTA 1	PISTA 2	PISTA 3
	11 a 13 h	CEE ELS ÀNGELS		
	14.45 a 16.15 h	CEE ELS ÀNGELS		
	17 a 18.30 h	PRE-BENJAMÍ + BENJAMÍ FUTBOL SALA		
	18.30 a 20 h	ALEVÍ + INFANTIL FUTBOL SALA		
	20 a 21.30 h	JUVENIL FUTBOL SALA		CADET MASCULÍ BLAU / GROC / JUNIOR FEM.
DIMECRES	HORARI	PISTA 1	PISTA 2	PISTA 3
	10.45 a 12 h	UEC		
	17 a 18.30 h	MINI MASC	PREMINI MIXTE	MINI FEMENÍ
	18.30 a 20 h	INFANTIL MASCULÍ	PREINFANTIL FEM.	INFANTIL FEMENÍ
	20 a 21.30 h	CADET MASCULÍ BLANC	CADET FEMENÍ	JUNIOR FEMENÍ
	21.30 a 23 h	SENIOR MASCULÍ		
DIJOUS	HORARI	PISTA 1	PISTA 2	PISTA 3
	10.30 a 13.00 h	CEE ELS ÀNGELS		
	17 a 18.30 h	PRE-BENJAMÍ + BENJAMÍ FUTBOL SALA		
	18.30 a 20 h	ALEVÍ + INFANTIL FUTBOL SALA		
	20 a 21.30 h	JUVENIL FUTBOL SALA		CADET MASC. BLANC/GROC/BLAU
	21.30 a 23 h	SENIOR B + SOTS-25		
DIVENDRES	HORARI	PISTA 1	PISTA 2	PISTA 3
	17 a 18.30 h	PRE-INFANTIL FEMENÍ	MINI FEMENÍ / MINI MASCULÍ / PRE-MINI MIXTE	
	18.30 a 20 h	CADET FEMENÍ	INFANTIL FEMENÍ	JUNIOR FEMENÍ
	20 a 21.30 h	SOTS-25 FEMENÍ	JUNIOR MASCULÍ GROC	JUNIOR MASCULÍ BLAU
	21.30 a 23 h	SENIOR MASCULÍ		

Com podem observar tots els horaris de tarda de 17 h a 23 estan en ocupació màxima amb cinc usuaris d'entitats diferents.

CEE ELS ÀNGELS - Silvia Fa (972 315 759) - inici 13 de setembre
 UEC - inici 12 de setembre
 CLUB FUTBOL SALA PALAMÓS - Jorge Mingorance (663 444 026) inici 27 d'agost
 CLUB ESPORTIU PALAMÓS - Josep Antoni Hueso (663 943 029) - inici 19 d'agost
 CF FAMULUS TEAM - Miguel Ángel Fernández (628 198 822) inici 27 d'agost



4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.

PAVEL·LÓ MUNICIPAL D'ESPORTS:

		Esportistes entitat	Esportistes/set.	Usos/set.	Usos/any
CLUB ESPORTIU PALAMÓS	Bàsquet	184	467	701	31.523
CEE ELS ÀNGELS	Ed. Física	31	31	82	3.668
UEC	Ed. Física	15	15	26	1.181
CLUB FUTBOL PALAMÓS	Futbol sala	39	78	117	5.265
CF FAMULUS TEAM	Futbol sala	16	16	24	1.080
TOTALS		285	607	949	42.716

Degut a la **gran demanda** d'equips d'aquestes entitats l'ús de la pista és màxim. Es divideix en tres seccions el camp i dintre de cada secció tenim més d'un equip fent ús alhora.

Aquesta ocupació fa que no puguin fer ús de la instal·lació, altres entitats del municipi, i recordem que Palamós té 42 entitats.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.

NAU DELS 50M I ESPAI D'ESCALADA:



AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Departament d'Esports


ORGANITZACIÓ DE LA UTILITZACIÓ DE LA SALA POLIVALENT
"NAU DELS 50 MTS" - CURS 2019-2020
 període: de l'1 d'agost al 31 d'octubre de 2019

	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
DILLUNS	8H A 14.30H	INS PALAMÓS (Lluís Pagès)	
	15.30h a 18.30h	CLUB PATINATGE	
	18.30H A 20H	CLUB PATINATGE	CB VEDRUNA PALAMÓS
	20H A 21.00H	CLUB PATINATGE	CE PALAMÓS / CADET MASC. BLAU/GROC
	21.00H A 22.30H	CB VEDRUNA PALAMÓS	
	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
DIMARTS	8H A 14.30H	INS PALAMÓS (Lluís Pagès)	
	17h a 20h	CLUB PATINATGE	CLUB RÍTMICA
	20H A 21.30H	CLUB PATINATGE	CE PALAMÓS / CADET MASC. BLAU/GROC
	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
DIMECRES	8H A 14.30H	INS PALAMÓS (Lluís Pagès)	
	15.30h a 18.30h	CLUB PATINATGE	
	18.30H A 20H	CLUB PATINATGE	CB VEDRUNA PALAMÓS
	20H A 21.00H	CLUB PATINATGE	CE PALAMÓS / JUNIOR MASC. BLAU I GROC
	21.00H A 22.30H	CB VEDRUNA PALAMÓS	
	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
DIJOUS	8H A 14.30H	INS PALAMÓS (Lluís Pagès)	
	17h a 20h	CLUB PATINATGE	CLUB RÍTMICA
	20H A 21.30H	CLUB PATINATGE	CE PALAMÓS / CADET MASC. BLAU/GROC
	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
DIVENDRES	8H A 14.30H	INS PALAMÓS (Lluís Pagès)	
	15.30h a 18.30h	CLUB PATINATGE	
	18.30H A 20H	CLUB PATINATGE	CB VEDRUNA PALAMÓS
	20H A 21.00H	CLUB PATINATGE	CE PALAMÓS / SOTS-25 MASCULÍ
	21.00H A 22.30H	CB VEDRUNA PALAMÓS	
	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
DISSABTE	9H A 14H	CLUB PATINATGE	CLUB RÍTMICA (DE 10H A 13H)
	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
DIUMENGE			
OBSERVACIONS			
Lús del cap de setmana queda condicionat a les activitats puntuals que es puguin fer a la instal·lació			

Font: Ajuntament de Palamós.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.

NAU DELS 50M I ESPAI D'ESCALADA:



		Esportistes	Esportistes/set.	Usos/set.	Usos/any
CLUB ESPORTIU PALAMÓS	Bàsquet	26	53	80	3.578
INS PALAMOS	Ed. Física	207	281	425	19.125
CB VEDRUNA	Basquet	45	56	84	4.368
CLUB PATINATGE	Patinatge	38	208	228	14.378
CLUB RÍTMICA	G.Rítmica	27	81	81	4.212
TOTALS		343	679	897	45.661

Pel que fa a la nau dels 50m té també es pot observar una **gran ocupació de 16 h a 22 h**. Val dir que aquest **recinte no és un equipament esportiu**, sino que és una sala polivalent per actes del municipi. Amb el temps es van pintar línies al paviment i instal·lar cistelles per fer pràctica esportiva.

Té unes dimensions de **71,3 x 26,7 m** (1.903,7 m² dividit en dos pistes transversals). El sostre està molt baix i per tant **no és compatible per fer alguns esports ni tampoc competició oficials**.

Aquest recinte té una **planificació d'esdeveniment NO esportius molt àmplia**, això fa que quan hi hagin actes aquestes entitats no en puguin fer ús i per tant, es paralitzi la seva activitat. En les diapositives següents, a mode d'exemple, s'exposa aquesta activitat no esportiva.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.



AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Departament d'Esports

Sala polivalent "NAU DELS 50 MTS" ACTES PUNTUALS DEL MES : Gener'19



Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
	1. QUINA PALAMÓS A PARTIR 18.00 H PALAMÓS CLUB DE FÚTBOL ALBERT DALMAU 635044342	2.	3.	4.	5.	6. QUINA PALAMÓS A PARTIR 18.00 H PALAMÓS CLUB DE FÚTBOL ALBERT DALMAU 635044342
7.	8.	9.	10.	11.	12. BALL POPULAR DE 15H A LES 24H ASSOCIACIÓ CULTURAL CLUB DE FANS 60-70-80 JAIME DATSIRA - 649891541	13.
14.	15.	16.	17.	18.	19. 1/3 Nau ocupada per treballs Carnaval	20. 1/3 Nau ocupada per treballs Carnaval
21. 1/3 Nau ocupada per treballs Carnaval	22. 1/3 Nau ocupada per treballs Carnaval	23. 1/3 Nau ocupada per treballs Carnaval	24. 1/3 Nau ocupada per treballs Carnaval	25. 1/3 Nau ocupada per treballs Carnaval	26. 1/3 Nau ocupada per treballs Carnaval BALL POPULAR DE 15H A LES 24H ASSOCIACIÓ CULTURAL CLUB DE FANS 60-70-80 JAIME DATSIRA - 649891541	27. 1/3 Nau ocupada per treballs Carnaval
28. 1/3 Nau ocupada per treballs Carnaval	29. 1/3 Nau ocupada per treballs Carnaval	30. 1/3 Nau ocupada per treballs Carnaval				

Font: Ajuntament de Palamós.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.



AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Departament d'Esports

Sala polivalent "NAU DELS 50 MTS"
ACTES PUNTUALS DEL MES : Febrer'19



Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
				1.	2. BALL POPULAR DE 15H A LES 24H ASSOCIACIÓ CULTURAL CLUB DE FANS 60-70-80 JAIME DATSIRA - 649891541	3.
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11. CARNAVAL	12. CARNAVAL	13. CARNAVAL	14. CARNAVAL	15. CARNAVAL	16. CARNAVAL BALL POPULAR DE 15H A LES 24H ASSOCIACIÓ CULTURAL CLUB DE FANS 60-70-80 JAIME DATSIRA - 649891541	17. CARNAVAL
18. CARNAVAL	19. CARNAVAL	20. CARNAVAL	21. CARNAVAL	22. CARNAVAL	23. CARNAVAL	24. CARNAVAL
25. CARNAVAL	26. CARNAVAL	27. CARNAVAL				

Font: Ajuntament de Palamós.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.



AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Departament d'Esports

Sala polivalent "NAU DELS 50 MTS" ACTES PUNTUALS DEL MES : Març'19



Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
				1. CARNAVAL	2. CARNAVAL	3. CARNAVAL
4. CARNAVAL	5. CARNAVAL	6.	7.	8.	9. TRAIL COSTA BRAVA TOT EL DIA KLASSMARK GERARD FREIXES	10. TRAIL COSTA BRAVA TOT EL DIA KLASSMARK GERARD FREIXES
11.	12.	13.	14.	15.	16. BALL POPULAR ASSOCIACIÓ 60's-70's-80's A partir de les 14h a 22h	17.
18.	19.	20.	21.	22. ESCOLA VEDRUNA 9H A 16H JORNADES D'INTERCANVI TERRITORIAL	23. BANC DE SANG I TEIXITS 8H A 22H FESTA DE LA DONACIÓ DE SANG	24. BALL POPULAR ASSOCIACIÓ 60's-70's-80's A partir de les 14h a 22h
25.	26.	27.				

Font: Ajuntament de Palamós.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.



AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Departament d'Esports

Sala polivalent "NAU DELS 50 MTS" ACTES PUNTUALS DEL MES : Abril'19



<i>Dilluns</i>	<i>Dimarts</i>	<i>Dimecres</i>	<i>Dijous</i>	<i>Divendres</i>	<i>Dissabte</i>	<i>Diumenge</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6. BALL POPULAR ASSOCIACIÓ 60's-70's-80's A partir de les 14h a 22h	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20. BALL POPULAR ASSOCIACIÓ 60's-70's-80's A partir de les 14h a 22h	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27. ELECCIONS GENERALS	28. ELECCIONS GENERALS
29.	30.					

Font: Ajuntament de Palamós.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.



AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Departament d'Esports

Sala polivalent "NAU DELS 50 MTS" ACTES PUNTUALS DEL MES : Maig '19



<i>Dilluns</i>	<i>Dimarts</i>	<i>Dimecres</i>	<i>Dijous</i>	<i>Divendres</i>	<i>Dissabte</i>	<i>Diumenge</i>
		1.	2.	3.	4. Marxa cicloturista We are dlax Tot el dia	5. Marxa cicloturista We are dlax Tot el dia
6.	7.	8.	9.	10.	11. SOPAR ASSOACIACIÓ 60s70s80s A partir de les 14h	12. Dinar popular gent gran Palamós Diada d'honor de la gent gran de Palamós
13.	14.	15.	16.	17.	18. Cycling Tour Costa Brava Tot el dia (només en cas de pluja)	19. ONCOLLIGA Dinar Popular Inici: 14h
20. Dinar	21.	22.	23. ESCOLA LA VILA JORNADA DE ROBÒTICA 8H A 13H	24. Trobada medi Ambient Cicle Mitjà Escola Vedruna De 10h a 15h Tarda: ELECCIONS MUNICIPALS	25. ELECCIONS MUNICIPALS	26. ELECCIONS MUNICIPALS
27.	28.	29. INS PALAMÓS 10H A 14.30H ACTIVITAT DE ZUMBA	30.	31.		

Font: Ajuntament de Palamós.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.



AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Departament d'Esports

Sala polivalent "NAU DELS 50 MTS" ACTES PUNTUALS DEL MES : Juny'19



<i>Dilluns</i>	<i>Dimarts</i>	<i>Dimecres</i>	<i>Dijous</i>	<i>Divendres</i>	<i>Dissabte</i>	<i>Diumenge</i>
					1.	2.
3.	4.	5.	6.	7. ESCOLA VEDRUNA JORNADA MEDI AMBIENT DE 10H A 15H	8. PROVES CERTIFICAT PATINATGE DE 9H A 21H ----- 75ÈTROBADA SARDANISTA DE 22H A 24H EN CAS DE PLUJA	9. PROVES CERTIFICAT PATINATGE DE 9H A 21H
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16. DINAR CLOENDA CLUB DE JUDO DE 10H A 20H
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.

Font: Ajuntament de Palamós.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.



AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Departament d'Esports

Sala polivalent "NAU DELS 50 MTS" ACTES PUNTUALS DEL MES : Setembre '19



Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
					1.	1 A partir de les 9 h LAN PARTY (muntatge) Joventut/Assoc.Palamós Tecnofan 972 313 739 / 629 802 871 Exp. 2018/2707
2. A partir de les 9 h LAN PARTY (muntatge) Joventut/Assoc.Palamós Tecnofan 972 313 739 / 629 802 871 Exp. 2018/2707	3. A partir de les 9 h LAN PARTY (muntatge) Joventut/Assoc.Palamós Tecnofan 972 313 739 / 629 802 871 Exp. 2018/2707	4. A partir de les 9 h LAN PARTY (muntatge) Joventut/Assoc.Palamós Tecnofan 972 313 739 / 629 802 871 Exp. 2018/2707	5. 10 a 24 h LAN PARTY Joventut/Assoc.Palamós Tecnofan 972 313 739 / 629 802 871 Exp. 2018/2707	6. 10 a 24 h LAN PARTY Joventut/Assoc.Palamós Tecnofan 972 313 739 / 629 802 871 Exp. 2018/2707	7. 10 a 24 h LAN PARTY Joventut/Assoc.Palamós Tecnofan 972 313 739 / 629 802 871 Exp. 2018/2707	8. 10 a 24 h LAN PARTY Joventut/Assoc.Palamós Tecnofan 972 313 739 / 629 802 871 Exp. 2018/2707
9. 10 a 24 h LAN PARTY Joventut/Assoc.Palamós Tecnofan 972 313 739 / 629 802 871 Exp. 2018/2707	10. A partir de les 9 h LAN PARTY (desmuntatge) Joventut/Assoc.Palamós Tecnofan 972 313 739 / 629 802 871 Exp. 2018/2707	11.	12.	13.	14.	15.
16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.

Font: Ajuntament de Palamós.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.



AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Departament d'Esports

Sala polivalent "NAU DELS 50 MTS" ACTES PUNTUALS DEL MES : Octubre '19



<i>Dilluns</i>	<i>Dimarts</i> 1.	<i>Dimecres</i> 2.	<i>Dijous</i> 3.	<i>Divendres</i> 4.	<i>Dissabte</i> 5.	<i>Diumenge</i> 6.
7.	8.	9.	10.	11.	12. BALL 60'S-70'S-80'S A partir de les 14h	13. PALAMÓS CONNECTA Dinar de germanor Tot el dia
14.	15.	16.	17.	18.	19. BALL 60'S-70'S-80'S A partir de les 14h	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26. BALL 60'S-70'S-80'S A partir de les 14h	27.
28.	29.	30.				

Font: Ajuntament de Palamós.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.



AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Departament d'Esports

Sala polivalent "NAU DELS 50 MTS" ACTES PUNTUALS DEL MES : Novembre '19



Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres 1.	Dissabte 2.	Diumenge 3.
				CONCERT JOVE	SA COSTA BRAVA BTT klassmark TOT EL DIA Exp: Gerard Freixes: 659 649 209	SA COSTA BRAVA BTT klassmark TOT EL DIA Exp: Gerard Freixes: 659 649 209
4.	5.	6.	7.	8.	9. ELECCIONS GENERALS	10. ELECCIONS GENERALS
11.	12.	13.	14.	15.	16. BALL 60'S-70'S-80'S A partir de les 14h	17.
18.	19.	20.	21.	22.	23. BALL 60'S-70'S-80'S A partir de les 14h	24.
25.	26.	27.	29.	30.		

Font: Ajuntament de Palamós.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.



AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Departament d'Esports

Sala polivalent "NAU DELS 50 MTS" ACTES PUNTUALS DEL MES : Desembre '19



Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
						1. FECOTOUR GALA
2.	3.	4.	5.	6.	7. BALL POPULAR DE 15H A LES 24H ASSOCIACIÓ CULTURAL CLUB DE FANS 60-70-80 JAIME DATSIRA - 649891541	8. XUC LIS!!!
9.	10.	11.	12.	13.	14. BALL POPULAR DE 15H A LES 24H ASSOCIACIÓ CULTURAL CLUB DE FANS 60-70-80 JAIME DATSIRA - 649891541	15.
16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
23.	24. QUINA PALAMÓS A PARTIR 18.00 H PALAMÓS CLUB DE FÚTBOL ALBERT DALMAU 635044342	25.	26. NADAL JOVE 2018 16H A 20 H LLUIS MARTÍ - NÚRIA LISBONA 60661456	27. NADAL JOVE 2018 16H A 20 H LLUIS MARTÍ - NÚRIA LISBONA 60661456	28. NADAL JOVE 2018 16H A 20 H LLUIS MARTÍ - NÚRIA LISBONA 60661456	29.

Font: Ajuntament de Palamós.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.

SALA DOJO ESPORTIU MUNICIPAL.

 DILLUNS	HORARI	
	9.30 a 11 h	COSSOS DE SEGURETAT (Mossos)
	17 a 21.30 h	CLUB JUDO PALAMÓS
DIMARTS	HORARI	
	9 a 11 h	CLUB DE TAI-TXI I KUNG FU EMPORDÀ (Manteniment Adults)
	15.30 a 17 h	COSSOS DE SEGURETAT (Mossos)
	18.30h a 20h	KALI-ARNIS
	20.15h a 22.15h	CLUB ESPORTIU BUJINKAN PALAMÓS
DIMECRES	HORARI	
	9.30 a 11 h	COSSOS DE SEGURETAT (mossos)
	17 a 21.30 h	CLUB JUDO PALAMÓS
DIJOUS	HORARI	
	9 a 11 h	CLUB TAI-TXI (Manteniment Adults)
	15.30 a 17 h	COSSOS DE SEGURETAT (Mossos)
	18.30h a 20h	KALI-ARNIS
	20.15h a 22.15h	CLUB ESPORTIU BUJINKAN PALAMÓS
DIVENDRES	HORARI	
	9 a 11 h	CLUB TAI-TXI (Manteniment Adults)
	15.30 a 17 h	COSSOS DE SEGURETAT (Mossos)
	17 a 21.30 h	CLUB JUDO PALAMÓS
DISSABTE	HORARI	
	10 a 13h	CLUB JUDO PALAMÓS
	16h a 18h	KALI-ARNIS
MOSSOS D'ESQUADRA - Fernando Gruas (629 644 919) - inici 3 de setembre		
CLUB JUDO PALAMÓS - Carles Serra (616 320 740)- inici dill-dm-dx-dj-dv-ds de 17 a 19.15h inici 1 setembre		
CLUB TAI TXI I KUNG FU EMPORDÀ -Màrius Pla (608 077 913)- inici 2 octubre		
CE BUJINKAN PALAMÓS - Jordi Pagès (600 006 990) - inici 4 de setembre		
KALI-ARNIS - Jordi (666 21 03 97) - inici setembre		



Font: Ajuntament de Palamós.

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.

SALA DOJO ESPORTIU MUNICIPAL.



La Sala Dojo està dintre del ZEM Josep, és una carpa provisional i per tant **no representa un equipament esportiu**, sino que és una sala polivalent.

Té unes dimensions de (15 m x 15 m. 225 m²), **no és compatible per fer alguns esports, o si més no, per fer competicions oficials.** Fan ús cinc entitats o col·lectius.

		Esportistes	Esportistes/set.	Usos/set.
MOSSOS ESQUADRA	Manteniment	8	40	60
CLUB JUDO PALAMÓS	Judo	87	348	479
CLUB TAI-TXI KUNG FU	Arts Marcials	30	60	113
KALY-ARNIS	Esgrima	6	18	30
CLUB ESPORTIU BUNJIKAN	Karate	6	12	24
		137	478	705

4.1 Concreció de la pràctica esportiva actual.

A l'annex I a mode il·lustratiu els resultats de l'enquesta d'hàbits esportius en la població escolar a Barcelona.

Aquesta és la tercera enquesta d'hàbits esportius de la població en edat escolar a Barcelona, 2018, que mostra com es **consolida la pràctica esportiva d'infants i adolescents**. Pel que fa a la pràctica esportiva femenina, s'incrementa un 3,1% respecte a les dades de 2013 i passa del 69,2% al 72,3% i consolida també la reducció de la diferència entre gèneres que ja s'apunta des de l'enquesta de l'any 2007.

Pel que fa a les edats d'infants i adolescents, tots els índex es mantenen estables de forma general i és en el pas de **primària a secundària quan es registra un índex més elevat de pràctica esportiva**, un 78,1% a primer i segon d'ESO. La progressió és de creixement des de primer a tercer de primària (74,5%), de quart a sisè de primària (77,4%) fins a primer i segon de secundària (78,1%), on baixa lleugerament fins tercer i quart d'ESO, on es registra un índex de practica del 74,5%.

Una altra de les dades que mostra l'enquesta és l'**augment de la pràctica esportiva organitzada**, que se situa al 70,6% respecte al 62,7% de les dades de 2013. En aquesta pràctica organitzada els esports més realitzats són el futbol i futbol sala (31,4%), les danses (17%) i el bàsquet (16%). Pel que fa a la pràctica lliure, ho són el futbol i futbol sala (27,9%), el ciclisme (25,8%) i caminar (23,6%).

Font: Enquesta d'hàbits esportius en la població d'edat escolar de Barcelona 2018. Ajuntament de Barcelona.

4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — Horitzó 2029.

4.2.1. Anàlisi de les necessitats d'equipaments segons l'evolució dels esportistes de COMPETICIÓ.

Per 18.309 habitants

Any 2019

grup d'edat	POL-PAV	SAL	CAM	PCO	ATL
<15 anys	9,88%	0,99%	4,76%	1,01%	1,25%
15-29 anys	3,32%	0,11%	3,07%	0,41%	0,22%
30-44 anys	0,70%	0,07%	0,54%	0,08%	0,16%
45-64 anys	0,34%	0,01%	0%	0,17%	0,02%
>64 anys	0%	0%	0%	0%	0%
mitjana	2,37%	0,20%	1,40%	0,28%	0,28%

grup d'edat	POL-PAV	SAL	CAM	PCO	ATL
<15 anys	257	26	124	26	33
15-29 anys	90	3	83	11	6
30-44 anys	28	3	22	3	6
45-64 anys	18	1	0	9	1
>64 anys	0	0	0	0	0
TOTALS	393	32	229	50	46

En el transcurs d'aquest punt intentarem veure com pot evolucionar la pràctica esportiva del municipi partint de les dades actuals de pràctica esportiva i de les dades que el PIEC (Pla d'Instal·lacions Esportives de Catalunya) projecta a Catalunya.

Intervals d'edat	Total
fins a 014	2.602
015 - 029	2.717
030 - 044	3.992
045 - 064	5.325
més de 65	3.674
	18.309

4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — Horitzó 2029.

4.2.1. Anàlisi de les necessitats d'equipaments segons l'evolució dels esportistes de COMPETICIÓ.

Per 18.877 habitants

Any 2029

grup d'edat	POL-PAV	SAL	CAM	PCO	ATL
<15 anys	265	27	128	27	34
15-29 anys	93	3	86	11	6
30-44 anys	29	3	22	3	7
45-64 anys	19	1	0	9	1
>64 anys	0	0	0	0	0
TOTALS	405	33	236	51	47

Intervals d'edat	Total	% Total
fins a 014	2.682	14,21%
015 - 029	2.801	14,84%
030 - 044	4.115	21,80%
045 - 064	5.490	29,08%
més de 65	3.788	20%
	18.877	

Segons les dades que el Consell Català de l'esport facilita a través del PIEC per valorar la demanda dels diferents mòduls esportius de la xarxa bàsica, amb **18.877 habitants** les instal·lacions esportives més utilitzades són les **pistes poliesportives-pavellons amb 405 esportistes**, i els **campes de futbol amb 236 esportistes**, després tenim les **piscines cobertes amb 51 esportistes**, les **pistes d'atletisme amb 47** i les **sales amb 33 habitants**. Amb l'ús dels escolars, aquestes xifres poden incrementar-se, sobretot en el cas de les pistes poliesportives o pavellons.

Com mostra el gràfic, l'ús de les piscines, de les sales i de les pistes d'atletisme per part dels esportistes de competició **és residual**.

4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — Horitzó 2029.

4.2.2. Anàlisi de les necessitats d'equipaments segons l'evolució dels esportistes de LLEURE.

Per 18.309 habitants

Any 2019

	POL-PAV		SAL		CAM		PCO		ATL	
grup d'edat	regular	ocasional	regular	ocasional	regular	ocasional	regular	ocasional	regular	ocasional
15-29 anys	8,88%	8,97%	17,20%	3,23%	5,69%	4,98%	11,49%	18,77%	0,91%	0,60%
30-44 anys	2,85%	8,97%	14,44%	3,52%	1,59%	3,47%	9,97%	18,59%	0,82%	0,41%
45-64 anys	1,37%	4,37%	10,29%	3,07%	1,00%	1,00%	11,71%	11,07%	0,34%	0,06%
> 64 anys	0,00%	0,00%	10,00%	2,00%	0,00%	0,00%	7,00%	7,00%	0,00%	0,01%

	POL-PAV		SAL		CAM		PCO		ATL	
grup d'edat	regular	ocasional	regular	ocasional	regular	ocasional	regular	ocasional	regular	ocasional
15-29 anys	241	244	467	88	155	135	312	510	25	16
30-44 anys	114	358	576	141	63	139	398	742	33	16
45-64 anys	73	233	548	163	53	53	624	589	18	3
> 64 anys	0	0	367	73	0	0	257	257	0	0
TOTALS	428	834	1.959	465	271	327	1.591	2.099	76	36
	1.262		2.424		598		3.690		112	

4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — Horitzó 2029.

4.2.2. Anàlisi de les necessitats d'equipaments segons l'evolució dels esportistes de LLEURE.

Per 18.877 habitants

Any 2029

	POL-PAV		SAL		CAM		PCO		ATL	
grup d'edat	regular	ocasional	regular	ocasional	regular	ocasional	regular	ocasional	regular	ocasional
15-29 anys	249	251	482	90	159	140	322	526	25	17
30-44 anys	117	369	594	145	65	143	410	765	34	17
45-64 anys	75	240	565	169	55	55	643	608	19	3
> 64 anys	0	0	379	76	0	0	265	265	0	0
TOTALS	441	860	2.020	480	280	337	1.640	2.164	78	37
	1.302		2.499		617		3.804		115	

Si fem cas a les dades publicades pel PIEC, fent un resum de la demanda regular i conjunta d'escolars, d'esportistes de competició i d'esportistes de lleure, trobem que la que més destaca són les instal·lacions amb piscines cobertes que sumen un total de quasi 3.804 usuaris, els quals 1.640 serien de forma regular i 2.164 de forma ocasional.

Per altra banda, analitzant el teixit associatiu del municipi a partir de les 42 entitats esportives que s'hi troben i que hem comentant anteriorment, així com la seu que utilitzen per a practicar les seves activitats, creiem convenient la necessitat de construcció d'un nou **PAV**, ja que al municipi hi ha censat 2, però un d'ells és la Nau dels 50m, que no és un equipament esportiu ni té les dimensions per la practica adequada. I és que a partir de la projecció que podem observar amb les dades del PIEC, la pràctica en aquests espais augmentarà. Cal dir que el municipi disposa de 2 pavellons més, al col·legi la Salle i a l'escola Vedruna, equipaments privats i els quals només una entitat en fa ús, un equip de bàsquet de 12 esportistes 2 cops per setmana.

4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — Horitzó 2029.

4.2.3. Interpretació del volum de la demanda. Previsió del volum total d'esportistes.

Esportistes de competició (1)

Any 2029

grup d'edat	POL-PAV	SAL	CAM	PCO	ATL
< 15 anys	265	27	128	27	34
15-29 anys	93	3	86	11	6
30-44 anys	29	3	22	3	7
45-64 anys	19	1	0	9	1
> 64 anys	0	0	0	0	0
TOTALS	405	33	236	51	47

Aquestes gràfiques ens mostren la suma total entre els esportistes de competició i la població en general (TOTAL 1+2)* que farien ús de les instal·lacions esportives considerades dins la xarxa bàsica.

Podem destacar doncs el pavelló — pista poliesportiva, les sales cobertes polivalents i les piscines cobertes.

Aquesta previsió es podria incrementar si també hi suméssim els escolars durant l'execució de les classes d'educació física.

Població en general (2)

Any 2029

	POL-PAV		SAL		CAM		PCO		ATL	
grup d'edat	regular	ocasional	regular	ocasional	regular	ocasional	regular	ocasional	regular	ocasional
15-29 anys	249	251	482	90	159	140	322	526	25	17
30-44 anys	117	369	594	145	65	143	410	765	34	17
45-64 anys	75	240	565	169	55	55	643	608	19	3
> 64 anys	0	0	379	76	0	0	265	265	0	0
TOTALS	441	860	2.020	480	280	337	1.640	2.164	78	37
	1.302		2.499		617		3.804		115	
TOTAL 1 + 2*	1.707		2.533		853		3.855		163	

4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — Horitzó 2029.

4.2.4. Interpretació del volum de la demanda. Previsió de les activitats.

POL-PAV	SAL	CAM	PCO	ATL
1.707	2.533	853	3.855	163
Bàdminton				
Bàsquet	Gimnàs. Artística	Futbol	Nat. Competic.	
Futbol sala	Gimnàs. Rítmica	Futbol 7	Nat. Format.	
Handbol	Gimnàs. Manten.	Futbol americà	Nat. Terapèut.	Curses
Hoquei patins	Aeròbic	Hoquei	Nat. Recreativa	Salts
Hoquei sala	Funky	Mini hoquei	Aiguagym	Llançaments
Korfbal	Hip hop	Rugby	Sincronitzada	Córrer
Patinatge	Fit kid	Mini rugby	Waterpolo	Educació física
Twirling	Prep. Física	Ed. física escolar	Salvament i soc-	
Voleibol	Ed. Física escolar			
Ed. física escolar				

En aquesta gràfica es mostren les activitats esportives que es poden dur a terme en els equipaments de la xarxa bàsica.

Observant el creixement demogràfic, així com l'augment de la demanda esportiva que venim comentant, encara que no és gaire, **podem destacar alguna dificultat** amb les que es trobaria el municipi de Palamós per oferir activitats sobretot en pavellons i poliesportius.

4.2.45 Interpretació del volum de la demanda. Intensitat.

Segons el PIEC, la intensitat de la pràctica ve determinada pel nombre d'hores setmanals que cada practicant fa d'una activitat en un tipus d'instal·lació i la mitjana de la intensitat dels equipaments de la xarxa bàsica a Catalunya ve reflectida per les taules que s'adjunten al costat:

	ESPORTISTES COMPETICIÓ		POBLACIÓ EN GENERAL			
	regulars		Regulars		ocasionals	
	dies/set	sessió (min)	dies/set	sessió (min)	dies/any	sessió (min)
POL-PAV	3,03	116	1,89	108	22	104
SAL	3,29	104	2,94	84	28	96
CAM	3	147	2,28	110	22	120
PCO	2,92	80	2,71	76	31	119
ATL	3,07	82	3	75	28	67

4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — Horitzó 2029.

4.2.5. Interpretació del volum de la demanda. Potencial d'ús dels mòduls de la Xarxa Bàsica.

L'objectiu d'aquest punt es mostrar la demanda d'usos potencials dels equipaments de la xarxa bàsica a partir del creixement demogràfic que hem previst. Aquesta demanda s'ha pogut extreure a partir de l'estudi del PIEC que fa referència al nivell d'ús potencial d'un equipament utilitzant una metodologia d'usos/setmana. La metodologia mostra el nivell mitjà i intens d'ús potencial en termes de capacitat màxima projectada en: PAV, SAL, CAM i PCO.

A partir d'aquí podrem *extreure les conclusions de les necessitats reals del municipi de Palamós en quan als equipaments ja existents i als possibles equipaments de nova construcció.*

potencial d'ús dels mòduls de Xarxa Bàsica
font: Nivell d'ús potencial (PIEC, pàg. 196)

Càlcul d'usos / setmana ANY 2019	
competició	1192
població regular	809
població ocasional	353
Taula 2: Usos població del 2019	2.354

Càlcul d'usos / setmana 2029	
competició	1195
població regular	811
població ocasional	354
Taula 3: Usos potencials al 2029	2.361

		PAV 2	
		Mitjà	Intens
PAV 2	Total grups/setmana	135	222
	Mitjana de grups /hora	1,7	2,5
	Total hores/setmana	80	88
	Mitjana d'usuaris/hora	21	32
	Total usos/setmana	1.675	2.774
	Total usos setmana de Pav. 2/3 dels usos totals	1.117	1.849
	Total usos / set de SAL. 1/3 dels usos totals	558	925

Taula 1: Total usos setmana 2/3 usos totals

A la taula 1 podem observar que els usos/setmana a un nivell intens per a un PAV2 és d'un total de **2.774 en ús intens**, però tenint en compte que d'aquests usos, realment els que fan ús del pavelló i no pas de les sales annexes són 2/3, el usos reals/setmana per un ús intens seria de **1.849 usos/setmana per un PAV2**.

Amb la població analitzada a l'any 2019, els usos/setmana resultants són de **2.354** (taula 2). Si tenim en compte la dada anterior en la qual un PAV2 pot albergar fins un màxim de 1.849 usos/setmana, veiem que és **necessària la construcció d'un altre pavelló**. Sabent que el municipi compta actualment amb 1 PAV municipal (2 privats i la nau de 50m). La nau dels 50m i la sala Dojo en l'any 2019 amb 1 PAV són 1.849 usos/set, amb la construcció del 2on PAV seria de **1.849 x 2, un total de 3.698** per fer front als 2.361 mostrats a la taula 3.

Per l'any 2029 el càlcul d'usos/setmana és de 2.361, amb la construcció d'un 2on PAV es cobriria els usos potencials, per tant, creiem que seria convenient construir un altre **PAV** perquè pogués donar resposta aquest increment, ja que la sala Dojo és una carpa provisional i la nau dels 50m té usos no esportius.

4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — Horitzó 2029.

4.2.5. Interpretació del volum de la demanda. Potencial d'ús dels mòduls de la Xarxa Bàsica.

		SAL	
		Mitjà	Intens
S A L	Total grups/setmana	72	114
	Mitjana de grups /hora	1,1	1,5
	Total hores/setmana	67	74
	Mitjana d'usuaris/hora	16	23
	Total usos/setmana	1.072	1.724

Càlcul d'usos / setmana ANY 2019	
competició	106
població regular	5.760
població ocasional	251
	6.116

Càlcul d'usos / setmana 2029	
competició	106
població regular	5.777
població ocasional	251
	6.134

En el cas de les sales, la demanda d'usos/setmana que ens resulta amb la població a 2019 i amb la població projectada al 2029, **queda coberta amb les 16 que hi ha en el municipi.**

Als estudis de localització hi havia un **dèficit d'una sala polivalent**, cal dir que aquesta ha quedat coberta per altres sales polivalents del municipi i la sala Dojo del ZEM Josep Massot i Sais.

En el cas de les sales **no podem comptar amb el registre real** atès que hi ha sales a les instal·lacions que pertanyen a centres educatius i privats i el càlcul seria aproximatiu, però cal tenir en compte que a part de les classes d'Educació Física del propi centre la majoria tenen activitat extraescolar promoguda ja sigui per l'AMPA o per clubs esportius que en tenen la cessió d'ús i, en la majoria de casos, les dues coses.

Val a dir que aquest **excedent respon a les necessitats del teixit associatiu del municipi**, encara que és important dir que moltes d'aquestes sales són de dimensions petites i també destacar que hi ha esports emergents.

4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — Horitzó 2029.

4.2.5. Interpretació del volum de la demanda. Potencial d'ús dels mòduls de la Xarxa Bàsica.

		CAM 2	
		Mitjà	Intens
C A M	Total grups/setmana	93	222
	Mitjana de grups /hora	1,5	1,6
	Total hores/setmana	64	78
	Mitjana d'usuaris/hora	22	40
	Total usos/setmana	1.395	3.531

Càlcul d'usos / setmana 2019	
competició	686
població regular	619
població ocasional	888
	2.193

Càlcul d'usos / setmana 2029	
competició	689
població regular	620
població ocasional	891
	2.200

En el cas dels camps esportius, la demanda d'usos/setmana que ens resulta amb la població a 2019 i amb la població projectada al 2029, queda coberta amb el 1 CAM i 1 de futbol 7 (instal·lació pública — ZEM Josep Massot i Sais i l'Estadi Municipal d'Esports) que hi ha en el municipi.

4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — Horitzó 2029.

4.2.5. Interpretació del volum de la demanda. Potencial d'us dels mòduls de la Xarxa Bàsica.

		ATL	
		Mitjà	Intens
A T L	Total grups/setmana	232	354
	Mitjana de grups /hora	2,8	3,7
	Total hores/setmana	83	95
	Mitjana d'usuaris/hora	38	50
	Total usos/setmana	3.175	4.795

Càlcul d'usos / setmana ANY 2019	
competició	141
població regular	227
població ocasional	20
	387

Càlcul d'usos / setmana ANY 2029	
competició	141
població regular	227
població ocasional	20
	388

Actualment el municipi de Palamós **no disposa de cap pista d'atletisme**, segons l'estudi al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya que el Consell Català de l'Esport té vigent. Data d'actualització de les dades : 04/01/2010.

Una pista d'atletisme és un equipament de pràctica esportiva molt específica i que demanda un mínim de practicants. Pel volum de la població actual i projectada i el càlcul d'usos / setmana del 2019 387 esportistes i el projectat al 2029 388 esportistes, creiem que **no és necessari la construcció d'aquets tipus d'equipament al municipi de Palamós** tampoc el municipi té tradició atlètica.

4.2. Concreció de la pràctica esportiva projectada — Horitzó 2028.

4.2.5. Interpretació del volum de la demanda. Potencial d'us dels mòduls de la Xarxa Bàsica.

		PCO 2	
		Mitjà	Intens
P C O	Total grups/setmana	238	354
	Mitjana de grups /hora	2,6	3,7
	Total hores/setmana	92	95
	Mitjana d'usuaris/hora	35	50
	Total usos/setmana	3.258	4.795

Càlcul d'usos / setmana ANY 2019	
competició	145
població regular	4.311
població ocasional	1.251
	5.708

Càlcul d'usos / setmana ANY 2029	
competició	145
població regular	4.325
població ocasional	1.255
	5.725

Cal fer referència que als Estudis de Localització es va detectar un dèficit, que s'ha cobert amb la construcció de la Piscina Mancomunada de entre els Ajuntament de Palamós, Calonge, St. Antoni Calonge i Vall-Llobrega.

Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós

5. Propostes d'actuació a desenvolupar.

Aspectes claus

- 5.1. Conclusions de la fase d'anàlisi i altres aspectes a tenir en compte.
- 5.2. Estudis de localització.
- 5.3. Línies de desenvolupament estratègic.

1. Palamós.

El municipi està situat a la comarca del Baix Empordà, província de Girona (Catalunya). El conjunt del municipi té **53,98 km² d'extensió**, amb una **densitat de 1.269,17 habitants per km²**.

2. Creixement demogràfic

Palamós a 1 de gener de l'any 2019 tenia **18.903 habitants** (font: Ajuntament), però segons la projecció estudiada es preveu un increment del 0,305% de cara a l'any 2029 amb un total de **18.876 habitants**.

Des de l'any 2009, que es va fer la revisió del MIEM, fins l'any 2019, s'ha detectat una disminució en la població infantil de 1,03%, de la població adulta hi ha una disminució d'un 2,50%, i la població de tercera edat hi hagut un increment amb un 3,53%.

Malgrat aquesta disminució de la població infantil, Palamós conta amb 42 entitats esportives i un ampli teixit associatiu divers.

3. Els equipaments actuals

El municipi de Palamós compte amb les següents instal·lacions:

Xarxa bàsica:

PAV: 4 - SAL: 16 — CAM: 3 — PCO: 3 — POL: 8 — ATL: 0

Xarxa complementària:

1 ROC - 20 AAE — 2 CIR — 2 PET — 2 BIC — 1 PAL - 1 SIN — 5 ALT — 2 PAD — 1 TEN.

4. Nous projectes i/o actuacions a desenvolupar.

Després de fer l'anàlisi demogràfic, geogràfic i de pràctica esportiva al municipi es pot extreure la necessitat de la construcció de diversos equipament i remodelació o adequació d'altres. Aquest estudi també s'ha reforçat amb l'anàlisi de la pràctica esportiva del municipi partint de les dades actuals de pràctica esportiva i de les dades que el PIEC (pla d'instal·lacions esportives de Catalunya) projecta a Catalunya, utilitzant la de la **metodologia d'estudi d'usos del PIEC**.

Cal fer menció a que en el Cens d'Equipaments Esportius fa constància d'un **dèficit d'una piscina coberta**, que actualment ja està cobert amb la Piscina Mancomunada. Respecte als pavellons, hi ha 4, 1 municipal, 1 sala de 50m i 2 privats. Considerant que la Nau dels 50m no és un equipament esportiu, sinó és una adaptació per fer activitats diverses i que la sala Dojo també és provisional, pel volum d'entitats que hi ha al municipi, i el sobre ús que hi ha al Pavelló Municipals d'Esports és **necessària la construcció d'un altre pavelló poliesportiu PAV-2**.

A continuació exposem les actuacions proposades:

ACTUACIONS D'OBRA NOVA:

Pavelló Poliesportiu (PAV-2).

ACTUACIONS D'ADEQUACIONS I/O REPARACIÓ D'ESPAIS ACTUALS:

1. **Estadi Municipal.** Coberta, seients, baranes, il·luminació, caldera i guies aigua.
2. **Pavelló Municipal.** Claraboies, il·luminació sostre i passadissos, caldera i acumuladors, piques vestidors i línies de joc.
3. **ZEM Josep Massot i Sais.** Xarxes, planxes seguretat, caseta BAR, il·luminació entrada, tanques perimetrals i porteries mòbils.
4. **Nau dels 50m:** Línies de vida, zona seguretat, sortida fum, il·luminació.

1. Creixement demogràfic mantingut en un 0,305 %.

2. Teixit associatiu i de pràctica al municipi.

- Número practicants 2.813.
- Número entitats esportives 42.
- Número esportistes que fan ús d'equipaments esportius 1.943.

3. NAU DELS 50 M.

- No és un equipament esportiu, era una antiga fàbrica remodelada l'any 2008 convertida en un espai polivalent.
- No té un ús exclusiu esportiu, és una sala polivalent per actes del municipi, amb el temps es van pintar línies al paviment i instal·lar cistelles per fer pràctica esportiva.
- Aquest recinte té una planificació d'esdeveniment NO esportius molt àmplia això fa que quan hi hagin actes aquestes entitats no en puguin fer ús i per tant, es paralitzi la seva activitat.
- Té unes dimensions de 71,3 x 26,7 m (1.903,7 m² dividit en dos pistes transversals). El sostre està molt baix i per tant no és compatible per fer alguns esports ni tampoc competició oficials.
- Gran ocupació de 16 h a 22 h.
- Usos esportius en 897 usos/setmana, aspecte a tenir en compte alhora de comptabilitzar la pràctica esportiva en usos, ja que és un espai no esportiu i per tant, no s'hauria de contemplar.

4. SALA POLIVALENT DOJO.

- No és un equipament esportiu, és una carpa provisional.
- Té unes dimensions de (15 m x 15 m. 225 m²), no és compatible per fer alguns esports, o si més no, per fer competicions oficials. Fan ús cinc entitats o col·lectius.
- Usos esportius en 705 usos/setmana.

5. PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS.

- Degut a la gran demanda d'equips d'aquestes entitats l'ús de la pista és màxim ja que es divideix en tres seccions el camp i dintre de cada secció tenim més d'un equip fent ús alhora. Aquesta ocupació fa que no puguin fer ús altres entitats del municipi, i recordem que Palamós té 42 entitats.
- Amb la població analitzada a l'any 2019, els usos/setmana resultants són de 2.354 (taula 2). Si tenim en compte la dada anterior en la qual un PAV2 pot albergar fins un màxim de 1.849 usos/setmana, veiem que és necessària la construcció d'un altre pavelló. Sabent que el municipi compte actualment amb 1 PAV municipal (2 privats i la nau de 50m). La nau dels 50m i la sala Dojo en l'any 2019 amb 1 PAV són 1.849 usos/set, amb la construcció del 2on PAV seria de 1.849 x 2, un total de 3.698 per fer front als 2.361 mostrats a la taula 3. Per l'any 2029 el càlcul d'usos/setmana és de 2.361, amb la construcció d'un 2on PAV es cobriria els usos potencials, per tant, creiem que seria convenient construir un altre PAV perquè pogués donar resposta, ja que la sala Dojo és una carpa provisional i la nau dels 50m té usos no esportius.
- Usos esportius actuals en 949 usos/setmana.

Hem de tenir en compte que la sala DOJO que és una sala provisional té 705 usos/setmana així com també la NAU dels 50m és un espai adaptat amb un calendari extens d'actes no esportius i amb 897 usos/setmana esportius. Si els sumem i també els del Pavelló Municipal 949 usos/setmana, sumen 2.551 usos/setmana de pràctica real al municipi, fent necessari la construcció d'un segon pavelló poliesportiu

A continuació exposem la realitat de la possibilitat d'ús dels dos pavellons existents al municipi que són propietat d'escoles privades

PAVEL·LÓ ESCOLA VEDRUNA:

El Pavelló de l'Escola Privada Vedruna té un rati d'usos/setmana mol intens només amb l'activitat de l'escola, el que dificulta l'ús d'aquest per part d'altres agents del municipi.

Més enllà de l'activitat esportiva diària que genera la pròpia escola, sovint, aquesta organitza tot un seguit d'altres activitats i esdeveniments no esportius que impedeixen l'ús del pavelló per al desenvolupament recurrent de l'activitat esportiva.

Tant és així que sovint, els equips del club de l'escola a la Nau dels 50m per no tenir disponibilitat de la seva instal·lació.

PAVEL·LÓ COL·LEGI LA SALLE:

El rati usos/setmana és força reduït, sobretot a partir de les 17h, però l'activitat esportiva motivada per l'àrea d'esports de l'ajuntament de Palamós, a l'igual que la de la resta d'agents del municipi és molt restringida.

El pavelló, a l'igual que succeeix en el pavelló de l'escola Vedruna, a més de l'activitat esportiva pròpia de l'escola també organitza sovint altres esdeveniments no esportius que dificulten una possible sessió, a més, l'actual direcció no és procliu a la negociació d'acords per poder disposar dels espais que queden lliures tot i les peticions que ha rebut per part dels responsables de l'àrea d'esports de l'ajuntament.

Un altre problemàtica afegida al comentat fins ara és que l'escola no disposa de personal de consergeria. En l'hipotètic cas d'arribar a algun tipus d'acord entre l'escola i l'ajuntament, aquest últim hauria de proveir el servei de vigilància i consergeria, el que dificulta encara més un possible acord.

Aquest conjunt de dificultats, més les taxes de lloguer que l'escola aplica per l'ús de la instal·lació fa que l'ajuntament estigui utilitzant el pavelló poliesportius del municipi de Vall-llobrega a última hora del vespre.

5.2. Estudis de localització.

Els estudis de localització de les instal·lacions de la XB (Xarxa Bàsica) formen part del desplegament del PIEC. El seu objecte és concretar a escala municipal la distribució de les instal·lacions que cobreixen aquestes necessitats i adaptar-se a les característiques de cada àmbit territorial. És a dir, se situen les instal·lacions de la XB, tant les existents com les deficitàries, als 947 municipis de Catalunya d'acord amb la realitat en el moment que es formulen els LOC.

Palamós forma part de l'agrupació territorial (AGR 1001) de Baix Empordà de l'àrea bàsica territorial (ABT 1001), la AGR del Baix Empordà està composta per municipis com:

- La Bisbal de l'Empordà.
- Forallac.
- Cruïlles, Monells i St. Sadurni de l'Heura.
- Corçà.
- La Pera.
- Ullastret.
- Palafrugell.
- Mont-ras.
- Begur.
- Pals.
- Regencós.
- Palau-sator.
- Torrent.
- Torroella de Montgrí.
- Ullà.
- Belcaire de l'Empordà.
- Gualta.
- Serra de Daró.
- Fontanilles.
- Verges.
- Albons.
- Jafre.
- La Tallada de l'Empordà.
- Parlavà.
- Foixà.
- Rupià.
- Colomers.
- Ultramort.
- Vilopriu.
- Garrigoles.
- **Palamós.**
- Vall-llobrega.
- Calonge.
- Sant Feliu de Guíxols.
- Castell-Platja d'Aro.
- Santa Cristina d'Aro.

Font: Estudis de localització. PIEC

5.2. Estudis de localització.

Proposta estudis de localització 2008 de la xarxa bàsica del PIEC				Àmbit AGR				Àmbit ABT								
				ATL		PCO		CAM		SAL		PAV		POL		
Comarca	AGR	ABT	Municipi	Act	Def	Act	Def	Act	Def	Act	Def	Act	Def	Act	Def	
Baix Empordà	1001	1001	La Bisbal d'Empordà	0	0	0	1	1	0	3	0	2	0	2	0	
			Forallac	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
			Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	
			Corçà	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	
			La Pera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
			Ullastret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1002	Palafrugell	1	0	1	0	1	1	2	1	2	0	6	0	
			Mont-ras	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	
		1003	Begur	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	
		1006	Pals	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
			Regencós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Palau-sator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Torrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1009	Torroella de Montgrí	0	0	0	1	2	0	3	0	2	0	6	0	
			Ullà	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
			Bellcaire d'Empordà	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
			Gualta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Serra de Daró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Fontanilles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1010	Verges	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	
			Albons	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
			Jafre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
			La Tallada d'Empordà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Parlavà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
			Foixà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rupià	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
			Colomers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ultramort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Vilopriu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
			Garrigoles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1002	1004	Palamós	0	0	0	1	2	0	3	1	1	0	6	0
				Vall-llobrega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1005	Calonge	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	4	0
			1007	Sant Feliu de Guíxols	0	1	1	0	2	0	3	1	2	0	6	0
			1008	Castell-Platja d'Aro	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	3	0
			1011	Santa Cristina d'Aro	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0

En tota la comarca i tots els seus municipis només es va considerar en la proposta d'estudis de localització del 2008 en termes de xarxa bàsica que no hi havia un **dèficit en pavellons poliesportius**. En el cas de Palamós també una **Piscina Coberta a Palamós**, la qual s'ha cobert amb la Piscina Mancomunada.

Cal tornar a mencionar que **no hi ha en realitat dos pavellons** sinó un de sol, i que per tant aquest recull no es del tot precís. I per tant s'ha de tenir en compte PAV.

Font: Estudis de localització. PIEC

5.2. Estudis de localització.

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens Equipaments Esportius.

Baix Empordà	Total instal.	Total espais esportius per tipus																				Total espais	
Municipi		AAE	ATL	BIC	CAM	CIR	CON	ESQ	FRO	GOL	PAD	PAL	PAV	PCO	PET	POL	ROC	SAL	SIN	TEN	TIR	ALT	
Albons	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	7
Begur	36	8	0	0	1	0	0	0	1	0	3	21	1	0	1	4	0	6	3	10	1	10	70
Bellcaire d'Empordà	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4
Bisbal d'Empordà, la	23	19	0	0	2	0	0	0	0	0	4	2	3	1	8	7	1	16	4	7	0	17	91
Calonge	98	15	0	3	3	0	0	0	2	0	10	67	2	4	4	14	0	16	5	41	2	41	229
Castell-Platja d'Aro	156	30	0	3	4	0	1	1	2	3	15	115	2	9	20	20	0	22	11	45	1	70	374
Colomers	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	4
Corçà	12	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	2	0	2	0	0	0	4	27
Cruïlles, Monells i Sant Sadurn de Noya	13	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	1	0	0	0	3	20
Foixà	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	6
Fontanilles	8	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12
Forallac	18	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	3	0	1	8	0	0	4	32
Garrigoles	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Gualta	7	5	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	18
Jafre	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	10
Mont-ras	12	7	0	0	2	0	0	0	0	0	5	4	1	0	0	2	0	1	2	7	0	11	42
Palafrugell	135	18	1	1	8	2	4	3	2	0	9	100	3	2	9	20	2	30	6	47	0	49	316
Palamós	56	26	0	2	3	2	0	0	0	0	1	21	4	1	3	12	1	15	3	3	0	25	122
Palau-sator	7	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12
Pals	45	15	0	1	5	1	0	1	1	1	7	42	1	1	8	2	0	7	7	20	0	19	139
Parlavà	5	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	10
Pera, la	5	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	11
Regencós	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	6
Rupià	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
Sant Feliu de Guíxols	104	22	0	2	2	0	0	0	1	0	4	59	2	3	13	15	0	23	4	13	0	30	193
Santa Cristina d'Aro	39	20	0	0	4	0	0	6	1	4	7	20	1	2	11	7	1	10	11	23	1	18	147
Serra de Daró	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Tallada d'Empordà, la	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	11
Torrent	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Torroella de Montgrí	106	32	0	3	8	3	0	0	2	0	9	81	3	2	9	17	1	13	14	31	0	56	284
Ullà	7	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	1	0	4	1	0	0	3	20
Ullastret	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	1	6
Ultramort	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Vall-llobrega	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	2	0	7	18
Verges	6	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	3	14
Vilopriu	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	6	11
Baix Empordà Total	944	291	1	16	56	9	5	11	13	11	79	565	27	26	104	147	6	173	86	251	5	399	2.281

El volum total de la població a la comarca del Baix Empordà a l'any 2019 en la franja d'edat de 0 a 14 anys és de 21.043 habitants, en la l'edat de 15 a 64 anys 87.153 habitants i més de 65 anys 25.407 habitants. Hi ha 27 PAV (Palamós conta amb 1, no 4) distribuïts Begur, 4 Palamós, 3 a la Bisbal d'Empordà, 2 a Calonge, 2 a Castell-Platja d'Aro, 3 a Palafrugell, 1 a Jafre, 1 a Garrigoles, 2 a Sant Feliu de Guíxols, 1 a Santa Cristina d'Aro, 1 a Serra Daró, 3 a Torroella de Montgrí i 1 a Verges. Tenint en compte les **activitats esportives que es practiquen a un PAV**: Bàdminton, Bàsquet, Futbol sala, Handbol, Hoquei patins, Hoquei sala, Korfball, Patinatge, Twirling, Voleibol i Ed. física escolar, **l'oferta d'aquest tipus d'equipaments és escassa sobretot en aquells municipis amb més població com és el cas de Palamós.** Actualment al municipi de Palamós hi han entitats que per falta d'espai han de fer les seves activitat a la Nau dels 50m i a la sala Dojo, i a l'escola La Salle.

ACTUACIÓ OBRA NOVA

DENOMINACIÓ: Pavelló Poliesportiu Municipal PAV-2.

ESTAT DE L'ACTUACIÓ: Pendent.


TIPUS D'ACTUACIÓ: Nova construcció.

PRESSUPOST PREVIST: 1.443.750 euros BI.

PLANIFICACIÓ TEMPORAL D'ACTUACIÓ: Any 2023.

JUSTIFICACIÓ:

1. Necessitat ús entitats.
2. Pràctica esportiva.
3. Creixement de la pràctica d'esports en instal·lacions cobertes.
4. Dèficit real d'equipament PAV.



ACTUACIÓ OBRA NOVA:

I. Construcció d'un Pavelló Poliesportiu. PAV-2.

Superfície total


Mòdul PAV-2 2.000 m²

Aforament del mòdul

Espai esportiu 75 persones
Vestidors 80 persones
Espectadors 200 persones

Superfície útil mínima dels espais esportius i complementaris

Pista poliesportiva	1.012 m ²	2 vestidors grups i serveis	70 m ²
Grades	200 m ²	2 vestidors col·lectius i serveis	80 m ²
Vestíbul i control d'accessos	60 m ²	2 vestidors tècnics-àrbitres	16 m ²
Zona d'administració	12 m ²	2 serveis de pista	8 m ²
Neteja i magatzem auxiliar	6 m ²	2 magatzems material	50 m ²
Infermeria	8 m ²	2 serveis per al públic	28 m ²
Instal·lacions tècniques	40 m ²		



Font: Fitxa tècnica del Consell Català.

ACTUACIÓ OBRA NOVA:

1. Construcció d'un Pavelló Poliesportiu. PAV-2.

Espaisportiu

Pista poliesportiva de 44 x 23 m
Divisible amb cortines en dues pistes
Alçada mínima del sostre 8,5 m

Marcatges longitudinals

Handbol, línies de 5 cm (taronja) 1 camp
Futbol sala, línies de 5 cm (groc) 1 camp
Basquetbol, línies de 5 cm (blanc) 1 camp
Voleibol, línies de 5 cm (blau) 1 camp
Bàdminton, línies de 4 cm (negre) 2 camp

Marcatges transversals

Voleibol, línies de 3 cm (blau) 1 camp

Ancoratges mínims


Pals de voleibol 4 ut.
Porteries 4 ut.

Ancoratges de gimnàstica

Cavall amb arcs 1 ut.
Barra equilibri 4 ut.
Anelles 4 ut.
Barra fixa 4 ut.
Paral·leles asimètriques 4 ut.
Cavall de salts femení
Cavall de salts masculí
Pista d'impuls 2 ut.

Material esportiu mínim


Cortines separadores 1 ut.
Xarxes protecció als gols 2 ut.
Cistelles basquetbol penjades 2 ut.
Porteries 2 ut.
Pals i xarxa voleibol 1 ut.
Pals i xarxa bàdminton 2 ut.
Espotlles dobles 6 ut.
Plints de 5 elements 1 ut.
Poltre 1 ut.
Matalassos (200 x 100 x 5 cm) 2 ut.
Matalàs (300 x 200 x 20 cm) 1 ut.
Minitramp 1 ut.
Bancs suecs 2,70 m 4 ut.




Font: Fitxa tècnica del Consell Català.




Font: Ajuntament de Palamós.




Font: Ajuntament de Palamós.




Font: Ajuntament de Palamós.




Font: Ajuntament de Palamós.




Font: Ajuntament de Palamós.



Font: Ajuntament de Palamós.



Font: Ajuntament de Palamós.



Font: Ajuntament de Palamós.

ACTUACIONS INSTAL·LACIONS ACTUALS:

Estadi Municipal d'Esports

- Actuació 1. Revisió i pintar coberta.
- Actuació 2. Canvi seients gradadera gol nord
- Actuació 3. Pintar baranes
- Actuació 4. Canvi il·luminació a led
- Actuació 5. Canviar caldera espatllada
- Actuació 6. Fer guies per accés aigua entrada
- Actuació 7. Funda nova butaca autoritats

Pavelló Municipal d'Esports

- Actuació 8. Canviar claraboies dels sostre
- Actuació 9. Canvi il·luminació a led
- Actuació 10. Passar a led fluorescents dels passadissos
- Actuació 11. Calderes i acumuladors.
- Actuació 12. Piques dels vestidors
- Actuació 13. Repassar i pintar les línies de joc

Zona Esportiva Josep Massot i Sais

- Actuació 14. Canviar xarxes darrera porteries
- Actuació 15. Posar planxes de seguretat laterals
- Actuació 16. Caseta del BAR
- Actuació 17. Posar focus entrada instal·lació
- Actuació 18. Il·luminació camps de futbol
- Actuació 19. Tanques perimetrals
- Actuació 20. Substitució porteries de futbol 11

Sala polivalent Nau dels 50m

- Actuació 21. Seguretat zona alta rocòdrom
- Actuació 22. Línia de vida del sostre
- Actuació 23. Sortides de fum
- Actuació 24. Cortina separadora
- Actuació 25. Il·luminació sostre
- Actuació 26. Inhibidor amb inscrustacions
- Actuació 27. Reparació del sistema d'alarma

Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós.

6. Avaluació econòmica de les actuacions a desenvolupar.

Aspectes claus

OBRA NOVA

Actuació 1: Construcció d'un PAV-2 a la Zona Esportiva Municipal.

Cost actuació

1.443.750 euros BI

ADECUACIONS D'ESPAIS ACTUALS

Actuació 1: Revisió i pintar coberta. **Estadi Municipal Futbol.**

6.500 euros BI

Actuació 2: Canvi seients graderia gol nord. **Estadi Municipal Futbol.**

1.064 euros BI

Actuació 3: Pintar baranes. **Estadi Municipal Futbol.**

975 euros BI

Actuació 4: Canvi il·luminació a led. **Estadi Municipal Futbol.**

12.000 euros BI

Actuació 5: Substitució de la caldera. **Estadi Municipal Futbol.**

6.000 euros BI

Actuació 6: Guies accés aigua de l'entrada. **Estadi Municipal Futbol.**

2.150 euros BI

Actuació 7: Substitució de les fundes de les butaques de les autoritats. **Estadi Municipal Futbol.**

1.350 euros BI

Actuació 8: Substitució de les clara-boies del sostre. **Pavelló Municipal d'Esports.**

10.000 euros BI

Actuació 9: Canvi de la il·luminació a led. **Pavelló Municipal d'Esports.**

12.000 euros BI

Actuació 10: Passar a sistema led les llums del passadís. **Pavelló Municipal d'Esports.**

2.500 euros BI

Actuació 11: Calderes i acumuladors. **Pavelló Municipal d'Esports.**

6.000 euros BI

Actuació 12: Substitució de les piques dels vestidors. **Pavelló Municipal d'Esports.**

550 euros BI

Actuació 13: Repassar i pintar les línies del terrenys de joc. **Pavelló Municipal d'Esports.**

1.200 euros BI

ADECUACIONS D'ESP AIS ACTUALS

	Cost actuació
Actuació 14: Substitució de les xarxes de darrera les porteries. ZE Josep Massot i Sais.	5.245 euros BI
Actuació 15: Posar planxes de seguretat laterals. ZE Josep Massot i Sais.	4.794 euros BI
Actuació 16: Millores a la caseta del BAR. ZE Josep Massot i Sais.	375 euros BI
Actuació 17: Instal·lar un focus a l'entrada del recinte. ZE Josep Massot i Sais.	200 euros BI
Actuació 18: Canvi il·luminació a led. ZE Josep Massot i Sais.	12.000 euros BI
Actuació 19: Reforç a les tanques perimetrals. ZE Josep Massot i Sais.	1.800 euros BI
Actuació 20: Substitució de les porteries de futbol II. ZE Josep Massot i Sais.	3.500 euros BI
Actuació 21: Elements de seguretat a la zona alta del rocòdrom. Nau dels 50 m.	450 euros BI
Actuació 22: Línies de vida del sostre. Nau dels 50 m.	650 euros BI
Actuació 23: Sortides de fum. Nau dels 50 m.	650 euros BI
Actuació 24: Instal·lar una cortida separadora. Nau dels 50 m.	1.154 euros BI
Actuació 25: Il·luminació del sostre. Nau dels 50 m.	400 euros BI
Actuació 26: Substitució del inhibidor de l'aigua. Nau dels 50 m.	3.000 euros BI
Actuació 27: Reparació del sistema d'alarma. Nau dels 50 m.	1.154 euros BI
TOTAL	1.541.411 euros BI

RESUM

Estadi Municipal d'Esports		Zona Esportiva Josep Massot i Sais	
	Pressupost estimat		Pressupost estimat
Actuació 1. Revisió i pintar coberta.	6.500,00 €	Actuació 14. Canviar xarxes darrera porteries	5.245,35 €
Actuació 2. Canvi seients gradadera gol nord	1.064,80 €	Actuació 15. Posar planxes de seguretat laterals	4.794,50 €
Actuació 3. Pintar baranes	975,00 €	Actuació 16. Caseta del BAR	375,00 €
Actuació 4. Canvi il·luminació a led	12.000,00 €	Actuació 17. Posar focus entrada instal·lació	200,00 €
Actuació 5. Canviar caldera espatllada	6.000,00 €	Actuació 18. Il·luminació camps de futbol	12.000,00 €
Actuació 6. Fer guies per accés aigua entrada	2.150,00 €	Actuació 19. Tanques perimetrals	1.800,00 €
Actuació 7. Funda nova butaca autoritats	1.350,00 €	Actuació 20. Substitució porteries de futbol 11	3.500,00 €
<i>Subtotal</i>	30.039,80 €	<i>Subtotal</i>	27.914,85 €
Pavelló Municipal d'Esports		Sala polivalent Nau dels 50m	
	Pressupost estimat		Pressupost estimat
Actuació 8. Canviar claraboies dels sostre	10.000,00 €	Actuació 21. Seguretat zona alta rocòdrom	450,00 €
Actuació 9. Canvi il·luminació a led	12.000,00 €	Actuació 22. Línia de vida del sostre	650,00 €
Actuació 10. Passar a led fluorescents dels passadissos	2.500,00 €	Actuació 23. Sortides de fum	650,00 €
Actuació 11. Calderes i acumuladors.	6.000,00 €	Actuació 24. Cortina separadora	1.154,40 €
Actuació 12. Piques dels vestidors	550,00 €	Actuació 25. Il·luminació sostre	400,00 €
Actuació 13. Repassar i pintar les línies de joc	1.200,00 €	Actuació 26. Inhibidor amb inscrustracions	3.000,00 €
<i>Subtotal</i>	32.250,00 €	Actuació 27. Reparació del sistema d'alarma	1.154,40 €
		<i>Subtotal</i>	7.458,80 €
		TOTAL	97.663,45 €

RESUM

OBRA NOVA

Actuació I: Construcció d'un PAV-2 a la Zona Esportiva Municipal.

Cost actuació

1.443.750 euros BI

ADECUACIONS D'ESPAIS ACTUALS

ESTADI MUNICIPAL D'ESPORTS

30.039 euros BI

PAVEL·LÓ MUNICIPAL D'ESPORTS

32.250 euros BI

ZONA ESPORTIVA JOSEP MASSOT I SAIS

27.914 euros BI

SALA POLIVALENT NAU DELS 50 M

7.458 euros BI

TOTAL

1.541.411 euros BI

Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós.

7. Planificació temporal de les actuacions a desenvolupar.

Aspectes claus

7. Planificació temporal de les actuacions a desenvolupar.

NOU PAVELLÓ POLIESPORTIU	Any actuació	Zona Esportiva Josep Massot i Sais	Any actuació
Nou PAV-2	2.023	Actuació 14. Canviar xarxes darrera porteries	2.020
Estadi Municipal d'Esports	Any actuació	Actuació 15. Posar planxes de seguretat laterals	2.020
Actuació 1. Revisió i pintar coberta.	2.020	Actuació 16. Caseta del BAR	2.021
Actuació 2. Canvi seients gradadera gol nord	2.021	Actuació 17. Posar focus entrada instal·lació	2.021
Actuació 3. Pintar baranes	2.020	Actuació 18. Il·luminació camps de futbol 11 / 7	2.021 / 2.022
Actuació 4. Canvi il·luminació a led	2.022	Actuació 19. Tanques perimetrals	2.020
Actuació 5. Canviar caldera espatllada	2.020	Actuació 20. Substitució porteries de futbol 11	2.020
Actuació 6. Fer guies per accés aigua entrada	2.020	Sala polivalent Nau dels 50m	Any actuació
Actuació 7. Funda nova butaca autoritats	2.021	Actuació 21. Seguretat zona alta rocòdrom	2.020
Pavelló Municipal d'Esports	Any actuació	Actuació 22. Línia de vida del sostre	2.020
Actuació 8. Canviar claraboies dels sostres	2.020	Actuació 23. Sortides de fum	2.021
Actuació 9. Canvi il·luminació a led	2.022	Actuació 24. Cortina separadora	2.022
Actuació 10. Passar a led fluorescents dels passadissos	2.020	Actuació 25. Il·luminació sostre	2.021
Actuació 11. Calderes i acumuladors.	2.020	Actuació 26. Inhibidor amb inscrustracions	2.021
Actuació 12. Piques dels vestidors	2.020	Actuació 27. Reparació del sistema d'alarma	2.022
Actuació 13. Repassar i pintar les línies de joc	2.021		

Any 2020	Any 2021	Any 2022	Any 2023	Total inversió
51.114,00 €	14.239,00 €	32.308,00 €	1.443.750,00 €	1.541.411,00 €

Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós.

**8. Resposta a l'informe d'adequació del MIEM de Palamós,
realitzat pel Consell Català de l'Esport. Generalitat de Catalunya.**

ANTECEDENTS:

Vist l'informe d'adequació del MIEM de Palamós núm. 80.419/00 del Consell Català de l'Esport en data desembre de 2019 i realitzat per la Sra. Vanessa Fernández Pantoja, tècnica i amb el vist i plau del Sr. Mariano Bordas, cap del Servei d'Equipaments del Esportius,

En el que s'informa dels següents fets:

1. El 23 de desembre de 2009, el Consell Català de l'Esport (CCE) emet informe de seguiment del “Mapa d'Instal·lacions Esportives del Municipi de Palamós (MIEM)” redactat per IAL Sport Managament, que és subvencionat per el CCE d'acord amb la Resolució VCP/2138/2008.
2. El 8 d'abril de 2011, l'Ajuntament de Palamós presenta un nou document que recull les observacions de l'informe de seguiment del CCE i sol·licita l'emissió de l'informe d'adequació al Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC).
3. El 10 de febrer de 2012, el s'emet l'informe d'adequació al PIEC del MIEM de Palamós.
4. Un cop superat l'horitzó establert al PIEC-2005 i després de l'avaluació corresponent, el CCE ha iniciat els treballs de la seva actualització. L'objectiu és adaptar-lo a la realitat actual del sistema esportiu català i adequar-lo al planejament territorial desplegat en aquest període, així com estimar la infraestructura esportiva necessària per poder acollir la demanda prevista a l'escenari demogràfic del nou horitzó, establert per l'Agenda 2030 de Catalunya. A l'hora ha de redefinir la normativa i els criteris a aplicar en els programes d'inversió pública en equipaments esportius. Per donar a conèixer aquests treballs i recollir les aportacions de la ciutadania, el CCE ha publicat els documents de proposta de l'actualització del PIEC (PIEC), que són la síntesi de les conclusions dels estudis de base endegats amb aquest motiu.
5. El 2 de març de 2020, l'Ajuntament de Palamós presenta el document “Revisió del Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós. Any 2019” (MIEM) per a que el CCE emeti un nou informe d'adequació al PIEC.

ANTECEDENTS:

6. S'ha analitzat el contingut de la documentació de la revisió del MIEM de Palamós, d'acord amb les determinacions i directrius del PIEC i els documents de proposta per a la seva actualització i s'observa el següent:

- a) Revisa el MIEM anterior i recull les actuacions proposades que s'han dut a terme en aquest període. S'ha construït la piscina coberta, mancomunada entre els municipis de Calonge, Palamós i Vall-llobrega, que va ser subvencionada pel CCE amb el número d'expedient 82.304/00.
- b) Analitza l'oferta actual dels equipaments esportius que hi ha al municipi i proposa les actuacions a fer-hi. La principal és la construcció d'un nou pavelló doble poliesportiu (PAV-2), proposta que ja es feia al MIEM anterior però que ara s'ajusta a les necessitats del municipi, en reduir-se el mòdul que inicialment era un pavelló triple poliesportiu (PAV-3). La resta de propostes són de condicionament de les instal·lacions existents i la millora de la seguretat dels espais esportius i complementaris.
- c) Descriu l'oferta actual d'espais no convencionals, però no s'estimen les necessitats esportives que no es troben ateses en aquests tipus d'equipaments.

I s'arriba a les següents **conclusions**:

Per adequar la Revisió del Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós. Any 2019 a les determinacions del PIEC i les propostes per a la seva actualització s'han de tenir en compte les observacions següents:

1. Analitzar les condicions urbanístiques de les instal·lacions esportives del municipi, de les reserves de sòl actuals i de les propostes d'equipaments esportius del MIEM.
2. Detallar les necessitats i estimar els dèficits d'equipaments esportius dels diferents nuclis de població del municipi.
3. Completar la proposta de construir un nou PAV-2 amb el procés de planificació d'una instal·lació esportiva detallat al document de proposta 3 PIEC, que comença per detallar i dimensionar les necessitats esportives que es volen atendre, de manera que es puguin justificar la seva viabilitat i definir el projecte de gestió que proposi el programa de la nova instal·lació que hauria de complementar-se amb altres mòduls tipològics com les sales per diversificar l'oferta i generar sinèrgies positives.
4. S'aconsella aprofitar la revisió del MIEM per analitzar les necessitats d'espais de la Xarxa activa proposada als documents PIEC, com per exemple la creació d'una xarxa alternativa d'itineraris no motoritzats (carrils bici, recuperació de camins i senders) o la regulació de l'ús esportiu al medi natural, els parcs i les zones verdes, per tal de potenciar la pràctica físicoesportiva i contribuir així en millorar la salut i enriquir el lleure del conjunt de la població.

Conclusions:

5. El MIEM s'ha d'emmarcar en l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Catalunya i, per tant, ha de justificar a quins d'ells contribuirà la seva execució.

D'acord amb el procediment establert, una vegada analitzat el contingut d'aquest informe i introduïdes les modificacions que estimi adients, l'aprovació del document del MIEM en la seva versió definitiva correspon a l'Ajuntament de Palamós. Un cop el Consell Català de l'Esport tingui coneixement de la seva aprovació per l'òrgan competent del Consistori, les propostes del MIEM es podran incorporar a la Relació d'actuacions en instal·lacions esportives de Catalunya (RAIEC), si s'escau.

Vistes les conclusions de l'informe elaborat per Servei d'Equipaments exposem:

1.- Fet núm. 6, apartat c.- Descriu l'oferta actual d'espais no convencionals, però no s'estimen les necessitats esportives que no es troben ateses en aquests tipus d'equipaments.

RESPOSTA:

Respecte a les necessitats esportives actuals en espais no convencionals detectades en la pràctica esportiva del municipi:

- Àrea d'activitat física de la Plaça Vincke: dinamitzada per una entitat anomenada Dipsalut amb 8 usuaris de mitjana per sessió, dos cops setmana.
- Skate park: Associació esportiva Braveskate: 30 usuaris.

2.- Conclusió Primera: Analitzar les condicions urbanístiques de les instal·lacions esportives del municipi, de les reserves de sòl actuals i de les propostes d'equipaments esportius del MIEM.


A continuació s'exposa de cada tipus d'equipaments esportiu:

- Pavelló Municipal d'Esports: catalogat com Eqe.
- Estadi Municipal de futbol Palamós Costa Brava: catalogat com Eqe.
- Zona esportiva Josep Massot i Sais: catalogat com Eqe.
- Sala Polivalent Nau del 50m: no està catalogat com Eqe, sinó cultural.

Tal i com es contempla en el POUM la proposta de construcció del nou Pavelló Poliesportiu va ubicada en una reserva de sòl per a equipaments esportius. Actualment el municipi no disposa d'altres espais catalogats com a esportius per poder construir l'equipament.

De la pàgina número 8 a la 10 del MIEM s'exposa el POUM, on s'especifica els equipaments esportius existents, després de fer l'anàlisi pertinent s'arriba a la conclusió de que l'únic dèficit que existeix al municipi és el del pavelló poliesportiu.


3.- Conclusió Segona: Detallar les necessitats i estimar els dèficits d'equipaments esportius dels diferents nuclis de població del municipi.



Font: Elaboració pròpia a partir de plànols de l'Ajuntament de Palamós



Instal·lacions esportives de titularitat pública. Xarxa bàsica.




1. Estadi Municipal de futbol.
2. Pavelló Municipal d'Esports.
3. Zona Esportiva Josep Massot i Sais.
4. Nau dels 50 metres i espai d'escalada.
5. Piscina Mancomunada (Palamós — Calonge — St. Calonge — Vall-Llobrega)

Instal·lacions esportives en centres docents.




1. Col·legi la Salle.
2. Escola La Vila.
3. Escola Vedruna.
4. Escola Vila-Romà.
5. Institut Palamós.
6. CEE Els Àngels.

Instal·lacions esportives de titularitat pública. Xarxa complementària.



1. Àrea d'Activitat Física Plaça de Vila-Roma.
2. Àrea d'Activitat Física Plaça de Vincke.
3. Àrea d'Activitat Física Vial Ronda de l'Est.
4. Carril Bici Àngel Guimerà.
5. Carril Bici Ronda de l'Est.
6. Pista Poliesportiva Mossèn Gumerind.
7. Pistes de Petanca Platja de la Fosca.
8. Platja Gran de la Fosca.
9. Port Esportiu Marina de Palamós.
10. PRC-105 Palamós.
11. Punt d'Informació de Senders.
12. Skate Park.
13. Tennis Taula Parc de l'Arbreda.
14. Xona Esportiva Passeig Marítim.

Instal·lacions esportives en centres privats.



1. Gimnàs Arbós.
2. Gimnàs Elsa Castelló.
3. GYM Vital.
4. Club Esportiu Palamós.
5. Pistes de pàdel. Hotel Àncora.
6. Go Kart.

En l'anàlisi del mapa d'equipaments esportius del municipi, trobem un total de 5 instal·lacions de xarxa bàsica i 14 equipaments esportius de xarxa complementària de titularitat pública, 5 centres docents amb espais esportius i 6 equipaments privats.

El número de practicants actuals és de 2.813, el número entitats esportives 42 i el número esportistes que fan ús d'equipaments esportius és de 1.943.

Hem pogut constatar que l'ús dels equipaments esportius actuals és molt elevat, tot i tenint en compte que la Nau dels 50 m no és un equipament esportiu i que no té un ús exclusiu esportiu amb una planificació d'esdeveniment no esportius molt àmplia.

La Sala Polivalent Dojo tampoc no és un equipament esportiu, ja és una carpa provisional.

El Pavelló Poliesportiu Municipal d'Esports és demandat per un gran nombre d'equips i d'entitats i l'ús de la pista és màxim. Aquesta ocupació dificulta l'accés al mateix a altres entitats que no estiguin fent un ús previ ja concedit i dificulta, també, la generació de nous equips i el foment de noves expressions d'associacionisme esportiu per part de les entitats que ja són usuàries.

Des de l'àrea d'esports de l'ajuntament de Palamós s'està fent ús de pavellons de municipis veïns, com és el cas del Pavelló Municipal de Vall Llòbrega.

- o **D1: 6.261 habitants distribuïts en 4 barris:**
 - El pedró
 - Barri vell
 - Eixample nord
 - Cases noves
- o **D2: 3.090 habitants distribuïts en un sol barri:**
 - Eixample
- o **D3: 5.471 habitants distribuïts en 2 barris:**
 - Eixample
 - Pla des pla
- o **D4: 3.487 habitants distribuïts en 3 barris:**
 - Cap gros
 - La fosca
 - Sant Joan

I, per últim, tot i els intents que s'han fet per part dels responsables tècnics i polítics del municipi, les negociacions amb els responsables dels pavellons de les escoles privades no han donat el resultat que el municipi requereix, que és una cessió àmplia d'espais i d'horaris en el marc d'una relació a llarg termini que permeti planificar i fomentar un creixement sòlid de l'activitat.

Tots aquests antecedents fan preveure la necessitat de la construcció del nou pavelló per donar resposta aquesta demanda.

Tal i com hem comentat anteriorment després de fer l'anàlisi pertinent s'arriba a la conclusió de que l'únic dèficit que existeix al municipi és el del pavelló poliesportiu respecte a la xarxa bàsica.



4.- Conclusió Tercera: Completar la proposta de construir un nou PAV-2 amb el procés de planificació d'una instal·lació esportiva detallat al document de proposta, que comença per detallar i dimensionar les necessitats esportives que es volen atendre, de manera que es puguin justificar la seva viabilitat i definir el projecte de gestió que proposi el programa de la nova instal·lació que hauria de complementar-se amb altres mòduls tipològics com les sales per diversificar l'oferta i generar sinèrgies positives.

A continuació s'exposa la proposta de quadrants d'activitats:

Pavelló poliesportiu:

		PISTA SENCERA	
	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
DILLUNS	9h a 13h	centres escolars	
	15.30h a 17h	PATINATGE	
	17 a 18.30 h	PATINATGE	
	18.30 a 20 h	PATINATGE	BÀSQUET VEDRUNA
	20 a 21.30 h	PATINATGE	BÀSQUET CE PALAMÓS
	21.30 a 23 h	BÀSQUET VEDRUNA	BÀSQUET CE.PALAMÓS
DIMARTS	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
	9h a 13h	centres escolars	
	10.30H A 13H	CEE ELS ÀNGELS	
	17 a 18.30 h	PATINATGE	RÍTMICA
	18.30 a 20 h	PATINATGE	RÍTMICA
	20 a 21.30 h	PATINATGE	
DIMECRES	21.30 a 23 h	CF.SALA PALAMÓS	
	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
	9h a 13h	centres escolars	
	15.30h a 17h	PATINATGE	
	17 a 18.30 h	PATINATGE	
	18.30 a 20 h	PATINATGE	BÀSQUET VEDRUNA
DIOUS	20 a 21.30 h	PATINATGE	BÀSQUET CE PALAMÓS
	21.30 a 23 h	BÀSQUET VEDRUNA	BÀSQUET CE.PALAMÓS
	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
	9h a 13h	centres escolars	
	17 a 18.30 h	PATINATGE	RÍTMICA
	18.30 a 20 h	PATINATGE	RÍTMICA
DIVENDRES	20 a 21.30 h	PATINATGE	
	21.30 a 23 h	CF.SALA PALAMÓS	
	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
	9h a 13h	centres escolars	
	15.30h a 17h	PATINATGE	
	17 a 18.30 h	PATINATGE	
DISSABTE	18.30 a 20 h	PATINATGE	BÀSQUET VEDRUNA
	20 a 21.30 h	PATINATGE	BÀSQUET CE PALAMÓS
	21.30 a 23 h	BÀSQUET VEDRUNA	BÀSQUET CE.PALAMÓS
	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
	9h a 13h	PATINATGE	RÍTMICA
	15h a 21h	PARTITS DE COMPETICIÓ DE BÀSQUET I FUTBOL SALA	
DIUMENGE	HORARI	PISTA 1	PISTA 2
	9H A 14H	PARTITS DE COMPETICIÓ DE BÀSQUET I FUTBOL SALA	

ORGANITZACIÓ DE L'ÚS DE LA SALA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS

DILLUNS	HORARI	
	9.30 a 11 h	COSSOS DE SEGURETAT (Mossos)
	17 a 21.30 h	CLUB JUDO PALAMÓS
DIMARTS	HORARI	
	9 a 11 h	CLUB DE TAI-TXI I KUNG FU EMPORDÀ (Manteniment Adults)
	15.30 a 17 h	COSSOS DE SEGURETAT (Mossos)
	18.30h a 20h	KALI-ARNIS
	20.15h a 22.15h	CLUB ESPORTIU BUJINKAN PALAMÓS
DIMECRES	HORARI	
	9.30 a 11 h	COSSOS DE SEGURETAT (mossos)
	17 a 21.30 h	CLUB JUDO PALAMÓS
DIOUS	HORARI	
	9 a 11 h	CLUB TAI-TXI (Manteniment Adults)
	15.30 a 17 h	COSSOS DE SEGURETAT (Mossos)
	17 a 18.30h	CLUB DE TAI-TXI I KUNG FU EMPORDÀ
	18.30h a 20h	KALI-ARNIS
	20.15h a 22.15h	CLUB ESPORTIU BUJINKAN PALAMÓS
DIVENDRES	HORARI	
	9 a 11 h	CLUB TAI-TXI (Manteniment Adults)
	15.30 a 17 h	COSSOS DE SEGURETAT (Mossos)
	17 a 21.30 h	CLUB JUDO PALAMÓS
DISSABTE	HORARI	
	10 a 13h	CLUB JUDO PALAMÓS
	16h a 18h	KALI-ARNIS

5.- Conclusió Quarta: S'aconsella aprofitar la revisió del MIEM per analitzar les necessitats d'espais de la Xarxa activa proposada als documents del PIEC, com per exemple la creació d'una xarxa alternativa d'itineraris no motoritzats (carrils bici, recuperació de camins i senders) o la regulació de l'ús esportiu al medi natural, els parcs i les zones verdes, per tal de potenciar la pràctica físicoesportiva i contribuir així en millorar la salut i enriquir el lleure.

Actualment el municipi gaudeix d'una àmplia xarxa d'equipaments complementaris (Àrea d'Activitat Física Plaça de Vila-Roma. Àrea d'Activitat Física Plaça de Vincke. Àrea d'Activitat Física Vial Romda de l'Est. Carril Bici Àngel Guimerà. Carril Bici Ronda de l'Est. Pista Poliesportiva Mossèn Gumersind. Pistes de Petanca Platja de la Fosca. Platja Gran de la Fosca. Port Esportiu Marina de Palamós. PRC-105 Palamós. Punt d'Informació de Senders. Skate Park. Tennis Taula Parc de l'Arbreda. Xona Esportiva Passeig Marítim), a més hi ha els següents projectes en marxa:

- Circuit de work out a la platja, que es farà aquest 2020.
- Millora i adequació de l'actual skate park, que es farà aquest 2020.
- Hi ha un projecte anomenat Estacio de Trail Palamós-Costa Brava, que preten crear rutes per caminar, córrer, pedalar i nedar. Aniran dirigides a tot tipus d'usuaris, hi ha sigui amb circuits fàcils per passejar com més difícils per córrer... té per objectiu crear una instal·lació a l'iare lliure que doni sortida al gran nombre de gent que no practica esport dins d'una instal·lació convencional.

6.- Conclusió Cinquena: El MIEM s'ha d'emmarcar en l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Catalunya i, per tant, ha de justificar a quins d'ells contribuirà la seva execució.

Les properes actuacions que l'àrea d'esports té previst endegar per tal de posar fil a l'agulla amb les noves directives i recomanacions per garantir un ús, una pràctica i uns equipaments més sostenibles són:

- Canvi a LED de les llums dels diferents espais de les IEM (pàgina núm. 95 Pavelló Municipal d'Esports, pàgina núm. 97 Estadi Municipal de Futbol, pàgina núm. 104 Zona Esportiva Josep Massot i Sais i pàgina núm. 108 Nau 50).
- Normativa d'organització d'esdeveniments esportius, afavorint el reciclatge i la supressió de plàstic d'un solo ús.
- Promoció de l'esport femení, amb línia extra de punts dins la concurrència competitiva.
- Canvi en el sistema de Calderes en el pavelló existent i incorporació en el nou, optant per l'opció de la caldera de biomassa.

Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Palamós.

9. Signatura dels autors i agraïments.

M.I.E.M.

Palamós

Desembre 2019



Estudi realitzat pel GRUP SESPAC SL



Marcos Reinado

Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Jordi González

Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Des de GEMPRO volem agrair la participació del Sr. Miquel Brull, Tècnic d'Esports en la redacció d'aquest document.



4. Tipus de pràctica

Dins de les activitats organitzades:

El futbol i futbol sala amb un 31,4%, seguits de les danses (17,0%), del bàsquet (16,0%) i la natació (12,1%) són les modalitats més practicades.

A continuació els nois i les noies es descanten per pràctiques esportives com els esports de lluita (judo, karate, taekwondo) amb un 10,0%, el patinatge (5,8%), el voleibol (4,7%), i el tennis (3,9%).

Taula 5. Esports més practicats

Pràctica organitzada		Pràctica per lliure	
Futbol i Futbol sala	31,4%	Futbol i Futbol sala	27,9%
Danses	17,0%	Ciclisme/Anar en bicicleta	25,8%
Bàsquet	16,0%	Caminar	23,6%
Natació	12,1%	Córrer	22,2%
Esports de lluita	10,0%	Patinar (patinets, patinets, skate, etc.)	19,6%
Patinatge	5,8%	Gimnàs/Fitness	15,0%
Voleibol	4,7%	Natació	9,6%
Tennis	3,9%	Bàsquet	5,6%
Gimnàstica rítmica	3,2%	Ballar	2,0%
Gimnàstica artística - esportiva	2,6%	Tennis	1,4%

Pel que fa a les pràctiques esportives no organitzades – per lliure:

La més realitzada torna a ser el futbol/futbol sala (27,9%), seguit del ciclisme/anar en bici (25,8%), caminar (23,6%) i córrer (22,2%). En segon lloc quedarien les activitats de patinar (patins, patinets, skate, etc.). (19,6%) i les activitats de gimnàs/fitness (15,0%).

Font: Enquesta d'hàbits esportius en la població d'edat escolar de Barcelona 2018. Ajuntament de Barcelona.



4. Tipus de pràctica. Evolució de la pràctica esportiva organitzada

Pràctica organitzada Estudi 2018		Pràctica organitzada Estudi 2013	
Futbol i Futbol sala	31,4%	Futbol i Futbol sala	34,3%
Dances	17,0%	Bàsquet	16,0%
Bàsquet	16,0%	Natació	15,3%
Natació	12,1%	Dances	15,2%
Esports de lluita	10,0%	Esports de lluita	8,9%
Patinatge	5,8%	Tennis	5,9%
Voleibol	4,7%	Gimnàs/Fitness	4,2%

Les dances han passat d'estar en el quart lloc a ocupar el segon lloc en quant a esport més practicat, això pot explicar l'augment de la pràctica esportiva de les noies.

També s'ha produït un canvi de pràctica: el patinatge i el voleibol han augmentat el percentatge de pràctica deixant les activitats de gimnàs/fitness en un segon pla.

Font: Enquesta d'hàbits esportius en la població d'edat escolar de Barcelona 2018. Ajuntament de Barcelona.




Enquesta d'hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2018. Presentació de resultats


6. Pràctica de competició

Un 41,9 % de la població escolar fa alguna activitat esportiva que no comporta competició

Pel que fa als/ a les que si competeixen. Els percentatges de participació en les competicions escolars són més alts a primària que a secundària, situació que s'inverteix a secundària.



I globalment les noies participem més en les competicions escolars, i en canvi els nois presenten una major participació en les competicions federades.



Font: Enquesta d'hàbits esportius en la població d'edat escolar de Barcelona 2018. Ajuntament de Barcelona.


Pràctica organitzada Estudi 2018		Pràctica organitzada Estudi 2013	
Futbol i Futbol sala	31,4%	Futbol i Futbol sala	34,3%
Dances	17,0%	Bàsquet	16,0%
Bàsquet	16,0%	Natació	15,3%
Natació	12,1%	Dances	15,2%
Esports de lluita	10,0%	Esports de lluita	8,9%
Patinatge	5,8%	Tennis	5,9%
Voleibol	4,7%	Gimnàs/Fitness	4,2%



Enquesta d'hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2018. Presentació de resultats

CONCLUSIONS

- 1 Tendència a una pràctica estable respecte a l'increment del 2013
- 2 Progressiva tendència cap a la igualtat entre gèneres
- 3 Sensible increment de la pràctica de forma organitzada



Font: Enquesta d'hàbits esportius en la població d'edat escolar de Barcelona 2018. Ajuntament de Barcelona.